
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja pomnika
ADRES INWESTYCJI : Cmentarz w Kaźmierzu
INWESTOR : Gmina Kaźmierz
ADRES INWESTORA : Kaźmierz, ul. Szamotulska 20

DATA OPRACOWANIA : 24.06.2016

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.06.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Lastriko			
1	KNR 4-01	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych z krawężnikami	m ²		
d.1	0101-03	31.84	m ²	31.840	
				RAZEM	31.840
2	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym - średnia	m ³		
d.1	0107-01	grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 31.84*0.02	m ³	0.637	
				RAZEM	0.637
3	KNR 2-31	Wykonanie nowych podestów z płytek lastriko	m ²		
d.1	0502-01	31.84	m ²	31.840	
				RAZEM	31.840
4	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-18	31.84*0.08	m ³	2.547	
				RAZEM	2.547
5	TZKNC N-K/	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczaniem mechanicznym - lastriko	dm ²		
d.1	VI 1/3-c	43.2*100	dm ²	4320.000	
				RAZEM	4320.000
6	TZKNC N-K/	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - lastriko	dm ²		
d.1	VI 1/13-c	4320	dm ²	4320.000	
				RAZEM	4320.000
7	TZKNC N-K/	Uzupełnienie ubytków kitami	dm ²		
d.1	VI 4/2-a	4320*12%	dm ²	518.400	
				RAZEM	4320.000
8	TZKNC N-K/	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm ²		
d.1	VI 3/7-a	518.4	dm ²	518.400	
				RAZEM	518.400
9	TZKNC N-K/	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm ²		
d.1	VI 2/3-a	4320	dm ²	4320.000	
				RAZEM	4320.000
2		Pomnik - marmur			
10	TZKNC N-K/	Mycie powierzchni parą wodną z roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń	dm ²		
d.2	VI 1/2-c	5.54*100	dm ²	554.000	
				RAZEM	554.000
11	TZKNC N-K/	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity jednobarwne)	dm ²		
d.2	VI 3/1-a	5.54*100*10%	dm ²	55.400	
				RAZEM	55.400
12	TZKNC N-K/	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm ²		
d.2	VI 3/7-a	554	dm ²	554.000	
				RAZEM	554.000
13	TZKNC N-K/	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi)	dm ²		
d.2	VI 3/8-a	554	dm ²	554.000	
				RAZEM	554.000
14	TZKNC N-K/	Przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami przygotowawczymi	dm ²		
d.2	VI 4/7-a	554	dm ²	554.000	
				RAZEM	554.000
15	TZKNC N-K/	Zakładanie powłok zabezpieczających.	dm ²		
d.2	VI 4/8-a	554	dm ²	554.000	
				RAZEM	554.000
				RAZEM	554.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	TZKNBK d.2 XVIIm 0101-02	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem.do 6 cm	m ²		
		0.79	m ²	0.790	
				RAZEM	0.790
17	TZKNBK d.2 XVIIm 0111-13	Montaż płaskorzeźb,wianków,godka,girland,popiersi,plyt pamiątkowych itp. o obj.do 0.6 m3/szt.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	TZKNBK XVI d.2 1101-01 analogia	Wykonanie liter rytych blokowych o wys.do 4 cm na płaszczyźnie płyty - ilość liter 115 szt (uzgodnienia z UW)	szt.		
		115	szt.	115.000	
				RAZEM	115.000