



NI.271.1.2017

**GMINA KAŻMIERZ**  
64-580 Kaźmierz, ul. Szamotulska 20  
tel. 61-29-18-065, fax 61-29-18-320  
Regon 631258313 NIP 787-20-76-443

Kaźmierz, 23.06.2017r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu o część dydaktyczną i salę gimnastyczną”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164) niniejszym wyjaśniam co następuje:

*1. Treść informacji otrzymanej od Wykonawcy*

*W przedmiarze robót budowlanych w pozycji 30 „Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form, o grubości 10 cm i wysokości do 4 m.III wariant wykonania – beton C25/30B-B30 krotność =1,00” zminusowano stolarkę w podwójnej ilości tj. „-546,457” - prosimy o wyjaśnienie powyższego*

Wyjaśnienie Zamawiającego

Należy zminusować – 273,23 m<sup>2</sup>

*2. Treść informacji otrzymanej od Wykonawcy*

*W przedmiarze robót budowlanych w pozycjach od 31 do 39 policzono pogrubienie ścian żelbetowych do różnej grubości (pogrubienie od 2 cm do 14 cm). Suma powierzchni ścian do pogrubienia wynosi 1.487,61 m<sup>2</sup>, natomiast „główna” pozycja ścian do wykonania (pozycja 40) to 778,94 m<sup>2</sup>. Bardzo prosimy o wyjaśnienie powyższej rozbieżności.*

Wyjaśnienie Zamawiającego

Pozycja 31 - 34 dotyczą dodatku za pogrubienie ścian powyżej 10 cm

Pozycja 35 – 39 dotyczą dodatku za wysokość ścian powyżej 4 m

Nie należy tych pozycji odnosić do całkowitej powierzchni ścian.

*3. Treść informacji otrzymanej od Wykonawcy*

*Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania oferty o okres co najmniej 7 dni tj. na 04.07.2017r. Prośbę naszą motywujemy tym, że w wyznaczonym okresie na przygotowanie oferty przypadło święto i wiele producentów i hurtowni miało okres urlopowy i stanowi to utrudnienie w terminowym otrzymywaniu ofert na materiały oraz produkty. Zmiana terminu składania oferty o tydzień nie będzie mieć żadnego wpływu negatywnego na termin zakończenia robót całej inwestycji a powoli Oferentom na przygotowanie bardziej rzetelnych ofert z uwagi na możliwość lepszej analizy dokumentacji projektowej.*



#### Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

#### 4. Treść informacji otrzymanej od Wykonawcy

**Zwracam się z prośbą o ponowne załączenie na stronie przedmiaru robót budowlanych w wersji edytowalnej .ath. Przedmiar załączony na stronie nie otwiera się.**

#### Wyjaśnienie Zamawiającego

W załączeniu przedmiar robót budowlanych w wersji ath.

#### 5. Treść informacji otrzymanej od Wykonawcy

**Jaki sufit należy wycenić w holu wejściowym na parterze? Według opisu sufit ażurowy z profili aluminiowych w kolorze srebrnym, a w przedmiarach jest wykonanie sufitu ze sklejki drewnianej. Na rysunkach z sufitami podwieszanymi zaznaczono tylko sufity typu OWA. Proszę o sprecyzowanie rodzaju i ilości sufitu.**

#### Wyjaśnienie Zamawiającego

W holu na piętrze pomiędzy dźwigarami z drewna klejonego sufit ażurowy z profili aluminiowych. Pozostała część sufitu typu OWA zgodnie z rysunkiem.

#### 6. Treść informacji otrzymanej od Wykonawcy

**Czy ścianka przesuwana rys. 235\_A\_23\_SD ma być trudnozapalna i jaka ma mieć akustykę?**

#### Wyjaśnienie Zamawiającego

Tak trudnozapalna NRO, akustyka pozwalająca na niezakłóconą do 49 dB pracę grup w każdej z sal.

#### 7. Treść informacji otrzymanej od Wykonawcy

**Proszę o podanie szczegółowych danych dot. okładziny elewacyjnej z płyt z betonu architektonicznego (kolor, faktura, grubość płyt itp.) Czy okładzina może być wykonana z płyt betonowych zbrojonych włóknem szklanym gr. 13 mm?**

#### Wyjaśnienie Zamawiającego

Mogą być płyty typu np. Cembrit, Swisspearl lub równoważne o grubości co najmniej 8 mm, montowane na stelażu systemowym. Kolorystyka elewacji zgodnie z rysunkami dokumentacji projektowej (235\_A.06\_K2, 235\_A.05\_K1). Nie dopuszcza się stosowania okładzin z płyt betonowych zbrojonych włóknem szklanym.

#### 8. Treść informacji otrzymanej od Wykonawcy

**Proszę o załączenie zestawienia i danych technicznych klap dymowych, świetlików (w tym świetlik stały okrągły) i wylazów dachowych.**



### Wyjaśnienie Zamawiającego

Dane techniczne klap dymowych, świetlików i włazów dachowych znajdują się na rysunkach dokumentacji projektowej (min. 235\_A.09\_R3, 235A.08\_R2, 235\_A.09\_R3)

#### 9. Treść informacji otrzymanej od Wykonawcy

***Czy w ofercie wycenić żaluzje elewacyjne zewnętrzne? Brak pozycji w przedmiarach. Jeśli tak to prosimy o podanie rodzaju żaluzji oraz wskazanie okien, na których mają być zamontowane, podanie wymiarów i ilości poszczególnych żaluzji.***

### Wyjaśnienie Zamawiającego

Należy wycenić żaluzje zewnętrzne typu "Z-90" uruchamiane elektrycznie. Ilość zgodna z rysunkiem elewacji.

#### 10. Treść informacji otrzymanej od Wykonawcy

***Czy w ofercie należy ująć trybuny, wyposażenie sali sportowej, wyposażenie sal lekcyjnych oraz wszelkie zabudowy meblowe? Jeśli tak to prosimy o załączenie zestawień wyposażenia.***

### Wyjaśnienie Zamawiającego

Należy wycenić tylko siedziska stałe na antresoli widowni.

#### 11. Treść informacji otrzymanej od Wykonawcy

***Czy w ofercie należy ująć wyposażenie sal lekcyjnych w tablice suchościernalne i tablice interaktywne, jeśli tak to ile szt.?***

### Wyjaśnienie Zamawiającego

Nie.

#### 12. Treść informacji otrzymanej od Wykonawcy

***Na rysunku IS03 pokazano przyłączy wodociągowe, wraz z zaworami antyskażeniowymi typu EA, i BA, zawory DN50 - 4 szt., zawór priorytetu DN40, wodomierz, oraz konsolę wodomierzową, brak tych pozycji w przedmiarach***

### Wyjaśnienie Zamawiającego

Przyłączy nie wchodziło w zakres projektu. Zaznaczono to jednoznacznie w opisie technicznym do projektu instalacji wodociągowych - patz p.3 i 3.1. dokumentacji:

"3. INSTALACJA WODOCIĄGOWA

3.1. UWAGI WSTĘPNE

Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej przyłączy będzie wykonane z sieci wodociągowej przebiegającej w ulicy Szkolnej. Pomiar zużycia wody realizowany będzie za pośrednictwem wodomierza zlokalizowanego w pomieszczeniu przyłącza na parterze projektowanego budynku. Projekt przyłącza wg odrębnego opracowania."



Elementy przyłącza, o których mowa w zadanym pytaniu ujęto w projekcie celem wskazania na jego istotne elementy, które są konieczne aby przyłącze spełniało wymogi zaprojektowanej wewnętrznej instalacji wodociągowej zarówno bytowej, jak i pożarowej.

*13. Treść informacji otrzymanej od Wykonawcy*

***Na rysunku IS01 pokazano przyłącze wodociągowe PE63, brak pozycji w przedmiarze robót***

Wyjaśnienie Zamawiającego

Odpowiedź jak w pkt 12.

*14. Treść informacji otrzymanej od Wykonawcy*

***Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 30.06.2017r.***

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert.

*15. Treść informacji otrzymanej od Wykonawcy*

***Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej***

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu w pkt 4.2. Projekt wykonawczy 4.2.1. Architektura, rysunki o numerach: 235\_A\_16\_ST1 (zestawienie stolarki drzwi zewnętrzne), 235\_A\_16\_ST2 i 235\_A\_16\_ST3 (zestawienie stolarki drzwi wewnętrzne) 235\_A\_16\_ST4 (zestawienie stolarki okna).

**WÓJT**  
*Zenon Gałka*