



Kosztorys Inwestorski dla tematu: Remont ul. Kasztanowej w Kiężynie będącej drogą gminną nr 243517P

ROBOTY DROGOWE

lp	opis pozycji i obliczenie	j.m.	ilość	cena jedn.	Wartość
I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
1	Odtworzenie geodezyjne trasy	km	0,66		
2	Frezowanie istniejącej nawierzchni na połączeniu z istniejącą nawierzchnią na grubość 0-5 cm średnio 3 cm	m2	55,00		
3	Ścinka poboczy na szerokości 1,0 m	mb	1 360,00		
II. Roboty ziemne					
4	Wykonanie wykopów: - wykopy pod odbudowę konstrukcji nawierzchni (wyrównanie krawędzi) na głębokość 26 cm z wywozem urobku na odkład	m3	66,30		
III. Krawężniki i obrzeża					
5	Ułożenie krawężnika betonowego na płask o wymiarach 15x30x100 na podsypce piaskowo-cementowej wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	m	10,00		
IV. Podbudowy CPV					
6	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm wraz z wyrównaniem pod warstwy asfaltowe	m3	56,10		
V. Nawierzchnie					
7	Oczyszczenie i skropienie pod warstwę wyrównawczą	m2	3 646,20		
8	Wykonanie warstwy wyrównawczej z AC -- grubości 0-6 cm średnio 3 cm	m2	3 646,20		
9	Oczyszczenie i skropienie pod warstwę ścieralną	m2	3 575,40		
10	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC - 5 cm	m2	3 575,40		
VI. Roboty wykończeniowe					
11	Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm	m2	710,00		
				RAZEM NETTO	
				VAT 23%	
				RAZEM BRUTTO	

Opracował:

mgr inż.. Tomasz Wilk