



Kosztorys Inwestorski dla tematu: Projekt budowy ciągu pieszo-jezdnego wraz z zjazdami przy ul. Szamotulskiej w Kaźmierzu.

ROBOTY DROGOWE

lp	opis pozycji i obliczenie	j.m.	ilość	cena jedn.	Wartość
I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe CPV 45100000-8					
1	Odtworzenie geodezyjne trasy	km	0,31		
2	Usunięcie warstwy gruntu o grubości do 30 cm	m2	1 660,00		
II. Roboty ziemne CPV 45111000-8					
3	Wykonanie wykopów: Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku wywrotkami na odl. 1 km (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie).	m3	12,00		
4	Wykonanie nasypów: Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku wywrotkami na odl. 1 km (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie).	m3	83,00		
III. Krawężniki i obrzeża CPV 45233000-0					
5	Ułożenie opornika betonowego o wymiarach 6x20x100 na podsypce piaskowo-cementowej wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	m	115,00		
6	Ułożenie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30x100 na podsypce piaskowo-cementowej wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	m	84,00		
III. Podbudowy CPV 45233000-9					
7	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr 20 cm	m2	1 692,90		
8	Wykonanie podbudowy z chudego betonu C6/8 gr 15 cm	m2	171,00		
IV. Nawierzchnie CPV 45233000-9					
9	Oczyszczenie i skropienie pod warstwę wiążącą	m2	1 530,00		
10	Wykonanie warstwy wiążącej z AC - 4 cm	m2	1 530,00		
11	Oczyszczenie i skropienie pod warstwę ścieralną	m2	1 500,00		
12	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC - 4 cm	m2	1 500,00		
13	Wyklonanie nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych 35x35 gr 5 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm	m2	171,00		
VIII. Roboty wykończeniowe CPV 45233000-9					
14	Wykonanie poboczy z kruszywa wraz z zagęszczeniem	m2	430,00		
				RAZEM NETTO	
				VAT 23%	
				RAZEM BRUTTO	

Opracował:

mgr inż.. Tomasz Wilk