
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Nazwa inwestycji: : NAPRAWA DRÓG GMINNYCH NA OSIEDLU TADEUSZA KOŚCIUSZKI ORAZ UL. OGRODOWEJ
Adres inwestycji: : Osiedle T. Kościuszki i ul. Ogrodowa w Kiernozi
Inwestor: : Gmina Kiernozia
Adres Inwestora: : 99-412 Kiernozia, ul. Sobocka 1A
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 02.10.2013 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : złoty

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.10.2013 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Naprawy dróg gminnych w Kiernozi					
1 ULICE OSIEDLE T. KOŚCIUSZKI					
1	KNR 2-01 d.1 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.tyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 548.96	m ³ m ³		
				548.96	
				RAZEM	548.96
2	KNR 2-01 d.1 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 548.96	m ³ m ³		
				548.96	
				RAZEM	548.96
3	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2744.78	m ² m ²		
				2744.78	
				RAZEM	2744.78
4	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego- 0-63 układana rozkładarką - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 2744.78	m ² m ²		
				2744.78	
				RAZEM	2744.78
5	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka granitowa 0-31,5 układana rozkładarką warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 2744.78	m ² m ²		
				2744.78	
				RAZEM	2744.78
6	KNR 2-31 d.1 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka granitowa 0-31,5 układana rozkładarką warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (potrącenie do łącznej grubości górnej warstwy 5 cm) Krotność = 3 -2744.78	m ² m ²		
				-2744.78	
				RAZEM	-2744.78
7	KNR 2-31 d.1 1406-5	Regulacja pionowa istniejących studni 20.00	szt szt		
				20.00	
				RAZEM	20.00
8	KNR 2-31 d.1 1406-04 analogia	Regulacja pionowa studzienek zasuw i wpustów 10.00	szt. szt.		
				10.00	
				RAZEM	10.00
2 ULICA OGRODOWA					
9	KNR 2-01 d.2 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.tyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 15.00	m ³ m ³		
				15.00	
				RAZEM	15.00
10	KNR 2-01 d.2 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 15.00	m ³ m ³		
				15.00	
				RAZEM	15.00
11	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 100.00	m ² m ²		
				100.00	
				RAZEM	100.00
12	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego- 0-63 układana rozkładarką - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 100.00	m ² m ²		
				100.00	
				RAZEM	100.00
13	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka granitowa 0/31,5 układana rozkładarką warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 100.00	m ² m ²		
				100.00	
				RAZEM	100.00
14	KNR 2-31 d.2 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka granitowa 0-31,5 układana rozkładarką warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (potrącenie do łącznej grubości górnej warstwy 5 cm) Krotność = 3 -100.00	m ² m ²		
				-100.00	
				RAZEM	-100.00
15	KNR 2-31 d.2 1406-5	Regulacja pionowa istniejących studni 2.00	szt szt		
				2.00	
				RAZEM	2.00