

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR-W 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²		
d.1	0701-05				
	analogia	< ściany> $[(14.15*7.80)+(7.80+9.60)*0.50*13.10+(17.30*7.80)+(16.00*9.60)] - [(1.50*1.30*5)+(1.25*2.65)+(1.25*2.00)+(2.00*1.70*7)+(2.00*1.70*8)]$	m ²	446.318	
				RAZEM	446.318
2	KNR-W 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach ponad dachem	m ²		
d.1	0701-05				
	analogia	<komin> $(1.10+0.40)*2*1.50$	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
3	KNR-W 4-01	Rozebranie główek kominów ponad dachem	m ³		
d.1	0349-01				
		$(1.40*0.40*1.35)+(1.80*0.40*1.00)$	m ³	1.476	
				RAZEM	1.476
4	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-06				
		7.60*5	m	38.000	
				RAZEM	38.000
5	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
d.1	1101-02				
		$(446.32+15.34)*0.015+1.48$	m ³	8.405	
				RAZEM	8.405
6	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km (dalsze 2 km)	m ³		
d.1	1101-06				
		Krotność = 2 $(446.32+15.34)*0.015+1.48$	m ³	8.405	
				RAZEM	8.405
2		ROBOTY MUROWE I TYNKARSKIE			
7	KNR-W 2-02	Wymurowanie kominów ponad dachem z cegieł pełnych	m ³		
d.2	0128-01				
		1.48	m ³	1.480	
				RAZEM	1.480
8	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem	m ²		
d.2	0735-02				
		$(1.40+0.40)*2*1.35+(1.80+0.40)*2*1.00+(1.10+0.40)*2*1.50$	m ²	13.760	
				RAZEM	13.760
9	KNR-W 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach wykonywane ręcznie	m ²		
d.2	0902-01				
		<ściany obmiar z poz. 1> 446.318	m ²	446.318	
				RAZEM	446.318
10	KNR-W 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na muroch ogniowych ponad dachem od strony połaci dachowej wykonywane ręcznie	m ²		
d.2	0902-01				
		<ogniomur> $(3.10*1.40)+(2.40*1.00)+(4.00*0.50)+(6.60*1.00)$	m ²	15.340	
				RAZEM	15.340
11	KNR AT-31	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²		
d.2	0501-01				
		446.318	m ²	446.318	
				RAZEM	446.318
12	KNR AT-31	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy -wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
d.2	0501-03				
		446.318	m ²	446.318	
				RAZEM	446.318
3		ROBOTY BLACHARSKO - DEKARSKIE			
13	KNR-W 4-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na przecięciu pęcherzy ich podklejeniu, usunięciu odstającej warstwy papy (30% powierzchni dachu	m ²		
d.3	0518-01				
		$[(7.50*13.60)+(6.70*13.60)]*0.30$	m ²	57.936	
				RAZEM	57.936
14	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²		
d.3	0519-01				
		$(7.50*13.60)+(6.70*13.60)$	m ²	193.120	
				RAZEM	193.120
15	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.3	0526-02				
		7.60*5	m	38.000	
				RAZEM	38.000
4		RUSZTOWANIA			
16	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m ²		
d.4	1609-01				
		$(14.15*7.80)+(7.80+9.60)*0.50*13.10+(17.30*7.80)+(16.00*9.60)$	m ²	512.880	
				RAZEM	512.880