

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 212608-2014 z dnia 2014-06-25 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Kiernozia  
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi w m. Witusza dz. nr 69 o dł. 709,50m. W zakres inwestycji wchodzi: profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni...  
Termin składania ofert: 2014-07-10

---

**Kiernozia: Przebudowa drogi w m. Witusza dz. nr 69.**

**Numer ogłoszenia: 254986 - 2014; data zamieszczenia: 30.07.2014**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak,  
numer ogłoszenia w BZP: 212608 - 2014r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Wójt Gminy w Kiernozi, ul. Sobocka 1a, 99-412 Kiernozia, woj. łódzkie, tel. 024 2779080, faks 024 2779080.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa drogi w m. Witusza dz. nr 69..

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi w m. Witusza dz. nr 69 o dł. 709,50m. W zakres inwestycji wchodzi: profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie poboczy, oznakowanie drogi. Konstrukcja elementów drogi-istniejąca podbudowa: I. - droga 3cm - w-wa ściernalna z betonu asfaltowego 0/11 wg. PN/EN 13108-1:2008 3cm - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 wg. PN/EN 13108-1:2008 15cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102/1997 II. - pobocze - utwardzone pobocze z destruktu lub z kłińca 0-31,5 mm Roboty ziemne Roboty ziemne będą polegały na przeprofilowaniu istniejącej nawierzchni tłuczniowej. Podłoże gruntowe pod nawierzchnię należy wyprofilować i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia minimum -  $I_s = 1$ . W przypadku stwierdzenia zalegania w podłożu gruntów niebudowlanych, nie nadających się do zagęszczenia, należy je wymienić. Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika - użytkownika sieci. Zalecenie to dotyczy

w szczególności kabli teletechnicznych posadowionych stosunkowo płytko. Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne na przyległy teren..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.40-2, 46.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 21.07.2014.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT:** 4.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREM U DZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o., 99-400 Łowicz, 99-400 Jamno, kraj/woj. łódzkie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 201645,41 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 140991,39
- **Oferta z najniższą ceną:** 140991,39 / **Oferta z najwyższą ceną:** 166337,29
- **Waluta:** PLN.