

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. BRODNE
TOWARZYSTWO - ETAP I**

Lokalizacja:

**BRODNE TOWARZYSTWO
dz. nr 34; 7; w obrębie ewidencyjnym Brodne Towarzystwo**

Zamawiający:

**GINA KIERNOZIA
UL. SOBOCKA 1A
99-412 KIERNOZIA**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O.
99-300KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Data: 2013-12-11

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. BRODNE TOWARZYSTWO - ETAP I

Waluta: zł

Identyfikator kosztorysu: Brodne Towarzystwo etap I P

wyk.dn: 2013-12-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,941		
2	KNR 2-01 103-3 Ścinanie piłą mechaniczną drzew	szt	2,000		
3	KNR 2-01 105-3 Mechaniczne karczowanie pni	szt	2,000		
4	KNR 2-01 110-1 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość do 2 km dłużyc	m3	0,567		
5	KNR 2-01 110-3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość do 2 km gałęzi	mp	1,800		
Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze					
2 Podbudowa					
6	KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	3 106,55		
7	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	3 106,554		
Razem rozdział 2: Podbudowa					
3 Nawierzchnia					
8	KNR 2-31 1004-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	3 106,554		
9	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	3 106,554		
10	KNR 2-31 311-1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca AC 11W KR1-2 50/70 gr.4 cm po zagęszczeniu	m2	2 918,278		
11	KNR 2-31 311-2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych , każdy dalszy 1 cm gr.warstwy wiążącej pow.4 cm po zagęszczeniu	m2	-2 918,278		
12	KNR 2-31 1004-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	2 918,278		
13	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2 918,278		
14	KNR 2-31 311-5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ściernalna AC 11S KR1-2 50/70 o gr.3 cm po zagęszczeniu	m2	2 824,140		
Razem rozdział 3: Nawierzchnia					
4 Pobocza					
15	KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod pobocze wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	1 412,070		
16	KNR 2-31 104-3 Warstwy odsączające na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 412,070		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
17	KNR 2-31 104-4 Warstwy odsączające na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.10 cm [RMS=4]	m2	-1 412,070		
18	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	1 412,070		
Razem rozdział 4: Pobocza					
5 Zjazdy do posesji					
19	KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod poboczne wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	20,000		
20	KNR 2-31 104-3 Warstwy odsączające na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	20,000		
21	KNR 2-31 104-4 Warstwy odsączające na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.10 cm [RMS=4]	m2	-20,000		
22	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	20,000		
Razem rozdział 5: Zjazdy do posesji					
6 Oznakowanie i geodezja					
6.1 Oznakowanie					
23	KNR 2-31 702-2 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 cm	szt	6,00		
24	KNR 2-31 703-1 Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt	5,00		
25	KNR 2-31 703-2 Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt	1,000		
Razem element 6.1: Oznakowanie					
6.2 Geodezja					
26	1-1 Obsługa geodezyjna	kpl	1,000		
Razem element 6.2: Geodezja					
Razem rozdział 6: Oznakowanie i geodezja					
Razem kosztorys: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. BRODNE TOWARZYSTWO - ETAP I					