
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo - budowlane w sali Biblioteki w Szkole Podstawowej w Kiernozi
ADRES INWESTYCJI : 99-412 Kiernozia, ul. Ogrodowa 4B
INWESTOR : Gmina Kiernozia
ADRES INWESTORA : 99-412 Kiernozia ul. Sobocka 1A
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

.....

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	49.278	0.00	0.00
2 d.1	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1.000	0.00	0.00
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						0.00
2		Stolarka drzwiowa				
3 d.2	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych fabrycznie wykończonych (ościeżnica regulowana)	m ²	2.000	0.00	0.00
4 d.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²	1.800	0.00	0.00
Razem dział: Stolarka drzwiowa						0.00
3		Roboty malarskie				
5 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków sufitów i ścian z poszpachlowaniem nierówności	m ²	92.238	0.00	0.00
6 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie sufitu i ścian	m ²	92.238	0.00	0.00
7 d.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	49.278	0.00	0.00
8 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	42.960	0.00	0.00
9 d.3	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	42.960	0.00	0.00
Razem dział: Roboty malarskie						0.00
4		Posadzka				
10 d.4	KNNR 2 1205-09 analogia	Posadzka z deski barlineckiej	m ²	49.278	0.00	0.00
Razem dział: Posadzka						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	pianka poliuretanowa	kg	0.0700	0.00	0.00
2.	farba akrylowa	dm ³	26.9714	0.00	0.00
3.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	3.6516	0.00	0.00
4.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	4.2530	0.00	0.00
5.	szpachłówka olejno żywiczna na tynki biała	dm ³	11.2126	0.00	0.00
6.	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm ³	1.8473	0.00	0.00
7.	grunt pokostowy	dm ³	7.7328	0.00	0.00
8.	podkład pod deskę barlinecką	m ²	54.2058	0.00	0.00
9.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	27.8432	0.00	0.00
10.	preparat gruntujący	dm ³	20.2924	0.00	0.00
11.	listwy przyściennne z tworzywa	m	29.5668	0.00	0.00
12.	deska barlinecka	m ²	54.2058	0.00	0.00
13.	skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone	m ²	1.8000	0.00	0.00
14.	ościeżnica regulowana	m ²	2.0000	0.00	0.00
15.	kołki rozporowe	szt.	12.0000	0.00	0.00
16.	materiały pomocnicze	zł			0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł