

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI WIŚNIEWO - ODCINEK 3 O DŁUGOŚCI 585,00 mb
ADRES INWESTYCJI : Droga w miejscowości Wiśniewo odc. 3, dz. nr ew. 175 gm. Kiernozia
INWESTOR : Gmina Kiernozia
ADRES INWESTORA : 99-412 Kiernozia, ul. Sobocka 1A
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2015 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : złoty

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Lipiec 2015 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI W M. WIŚNIEWO - ODC. 3					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równym	km		
d.1	0119-03	0.585	km	0.58500	
				RAZEM	0.58500
2 PODBUDOWA					
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	1882.74	m ²	1882.74	
				RAZEM	1882.74
3	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 gr. 15 cm	m ²		
d.2	0113-06	1420.64	m ²	1420.64	
				RAZEM	1420.64
4	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.2	0113-04	462.10	m ²	462.10	
				RAZEM	462.10
3 NAWIERZCHNIE					
5	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.3	1004-07	1800.84	m ²	1800.84	
				RAZEM	1800.84
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca AC16W KR1-2 50/70 - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.3	0311-01	1800.84	m ²	1800.84	
				RAZEM	1800.84
7	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.3	1004-06	1800.84	m ²	1800.84	
				RAZEM	1800.84
8	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.3	1004-07	1765.74	m ²	1765.74	
				RAZEM	1765.74
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścierna AC11S KR1-2 50/70 - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.3	0311-05	1765.74	m ²	1765.74	
				RAZEM	1765.74
4 POBOCZA					
10	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod pobocze w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.4	0103-04	877.50	m ²	877.50	
				RAZEM	877.50
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.4	0114-05	877.50	m ²	877.50	
				RAZEM	877.50
5 OZNAKOWANIE					
12	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.5	0702-01	4.00	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
13	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.		
d.5	0703-01	3.00	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
14	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ²	szt.		
d.5	0703-02	1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00