

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 1 | | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 1 | KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV | m ² | | |
| d.1 | 0818-05 | (3.25*2.80)+(4.90*3.35)+(3.75*2.60)+(5.50*1.60)+(5.70*2.60)+(3.30*3.15)+ (6.30*1.80) | m ² | 80.620 | |
| | | | | RAZEM | 80.620 |
| 2 | KNR 4-01 | Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m ³ | | |
| d.1 | 0349-02 | (4.90*2.75*0.25) | m ³ | 3.369 | |
| | | | | RAZEM | 3.369 |
| 3 | KNR 4-01 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m ² | | |
| d.1 | 0348-03 | (3.30*2.75) | m ² | 9.075 | |
| | | | | RAZEM | 9.075 |
| 4 | KNR 4-01 | Wykucie z muru stalowych krat o powierzchni ponad 2 m ² | m ² | | |
| d.1 | 0354-08 | (2.60*2.75)*2 | m ² | 14.300 | |
| | | | | RAZEM | 14.300 |
| 5 | KNR 4-01 | Usunięcie z budynku gruzu | m ³ | | |
| d.1 | 0106-04 | (4.90*2.75*0.25)+(3.30*2.75*0.12) | m ³ | 4.458 | |
| | | | | RAZEM | 4.458 |
| 6 | KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km | m ³ | | |
| d.1 | 0108-17 | (4.90*2.75*0.25)+(3.30*2.75*0.12) | m ³ | 4.458 | |
| | | | | RAZEM | 4.458 |
| 2 | | Roboty budowlane | | | |
| 7 | KNR 4-01 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m ² | | |
| d.2 | 0303-02 | (2.75*2.00*2) | m ² | 11.000 | |
| | | | | RAZEM | 11.000 |
| 8 | KNR-W 2-02 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych | szt. | | |
| d.2 | 1025-01 | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 9 | KNR 4-01 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły | m ² | | |
| d.2 | 0716-01 | (2.00*2.00)+(2.00*1.20*4) | m ² | 13.600 | |
| | | | | RAZEM | 13.600 |
| 10 | KNR-W 2-02 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej | m ² | | |
| d.2 | 0840-05 | (2.00*2.75*4) | m ² | 22.000 | |
| | | | | RAZEM | 22.000 |
| 11 | NNRNKB | (z.IV) Posadzki z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej | m ² | | |
| d.2 | 202 1118-10 | (2.00*2.00) | m ² | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 12 | NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej | m ² | | |
| d.2 | 202 1130-02 | (3.25*2.80)+(4.90*3.35)+(3.75*2.60)+(5.50*1.60)+(5.70*2.60)+(3.30*3.15)+ (6.30*1.80) | m ² | 80.620 | |
| | | | | RAZEM | 80.620 |
| 13 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wykładziny Tarket | m ² | | |
| d.2 | 1123-02 | (3.25*2.80)+(4.90*3.35)+(3.75*2.60)+(5.50*1.60)+(5.70*2.60)+(3.30*3.15)+ (6.30*1.80) | m ² | 80.620 | |
| | | | | RAZEM | 80.620 |
| 14 | KNR-W 2-02 | Zgrzewanie wykładziny Tarket na łączeniach | m ² | | |
| d.2 | 1123-04 | (3.25*2.80)+(4.90*3.35)+(3.75*2.60)+(5.50*1.60)+(5.70*2.60)+(3.30*3.15)+ (6.30*1.80) | m ² | 80.620 | |
| | | | | RAZEM | 80.620 |
| 15 | KNR-W 4-01 | Uzupełnienie listew przyściennych z tworzywa | m | | |
| d.2 | 0815-05 | 12.10+16.50+12.70+14.20+16.60+12.90+16.20 | m | 101.200 | |
| | | | | RAZEM | 101.200 |
| 16 | KNR-W 2-02 | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach | m ² | | |
| d.2 | 0830-05 | (3.25*2.80)+(4.90*3.35)+(3.75*2.60)+(5.50*1.60)+(5.70*2.60)+(3.30*3.15)+ (6.30*1.80) | m ² | 80.620 | |
| | | | | RAZEM | 80.620 |
| 17 | KNR-W 2-02 | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach | m ² | | |
| d.2 | 0830-03 | [(3.25+2.80)*2+(4.90+3.35)*2+(3.75+2.60)*2+(5.50+1.60)*2+(5.70+2.60)*2+ (3.30+3.15)*2+(6.30+1.80)*2]*2.75 | m ² | 278.300 | |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|----------------------------------|---|--|-------------------|----------------|
| | | | | RAZEM | 278.300 |
| 18 | KNR 0-23 d.2 0933-01 | Nalożenie podkładu pod tynk mozaikowy $(12.10+16.50+12.70+14.20+16.60+12.90+16.20)*1.50$ | m ² m ² | 151.800 | |
| | | | | RAZEM | 151.800 |
| 19 | KNR 0-23 d.2 0933-02 | Wyprawa cienkowarstwowa z mozaikowych tynków wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie (lamperia) $(12.10+16.50+12.70+14.20+16.60+12.90+16.20)*1.50$ | m ² m ² | 151.800 | |
| | | | | RAZEM | 151.800 |
| 20 | KNR-W 2-02 d.2 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem <sufit> $(3.25*2.80)+(4.90*3.35)+(3.75*2.60)+(5.50*1.60)+(5.70*2.60)+(3.30*3.15)+(6.30*1.80)$ <ściany> $[(3.25+2.80)*2+(4.90+3.35)*2+(3.75+2.60)*2+(5.50+1.60)*2+(5.70+2.60)*2+(3.30+3.15)*2+(6.30+1.80)*2]*2.75$ | m ² m ² m ² | 80.620 278.300 | |
| | | | | RAZEM | 358.920 |
| 21 | KNR-W 2-02 d.2 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.80*2.00 | m ² m ² | 1.600 | |
| | | | | RAZEM | 1.600 |
| 3 | | Roboty hydrauliczne | | | |
| 22 | KNR 4-01 d.3 0210-01 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych w posadzce z betonu żwirowego dla przeprowadzenia instalacji wodociągowej 7.00 | m m | 7.000 | |
| | | | | RAZEM | 7.000 |
| 23 | KNR-W 4-01 d.3 0207-02 | Zabetonowanie bruzd w posadzce po położeniu instalacji wodociągowej 7.00 | m m | 7.000 | |
| | | | | RAZEM | 7.000 |
| 24 | S-215 0600- d.3 03 | Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 7.00 | m m | 7.000 | |
| | | | | RAZEM | 7.000 |
| 25 | KNR 2-15 d.3 0224-03 | Montaż ustępu 'kompakt' 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 26 | KNR 2-15 d.3 0221-02 | Montaż umywalki porcelanowej z syfonem 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 27 | KNR 2-15 d.3 0115-01 | Bateria umywalkowa 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 | | Roboty elektryczne | | | |
| 28 | kalkulacja in- d.4 dywidualna | Wykonanie instalacji elektrycznej w łazience oraz wymiana 10 szt lamp, wyłączników 12 szt, gniazd 9 szt 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |