

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab. analogia	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew (materiał nie do odzysku) (2.80*4.75)+(3.60*2.90)	m ² m ²	 23.740	
				RAZEM	23.740
2	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii paroizolacyjnej pozioma podposadzkowa (pod panele) (2.80*4.75)+(3.60*2.90)	m ² m ²	 23.740	
				RAZEM	23.740
3	kalkulacja własna	Montaż podkładu z gąbki pod panele podłogowe (2.80*4.75)+(3.60*2.90)	m ² m ²	 23.740	
				RAZEM	23.740
4	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych (2.80*4.75)+(3.60*2.90)	m ² m ²	 23.740	
				RAZEM	23.740
5	KNR-W 4-01 0916-01 analogia	Demontaż podokienników drewnianych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m (parapety wewnętrzne o wymiarach 2,10*0,60 , 1,35*0,50 , 1,25*0,50) 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000