

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANICY DZIAŁKI NA DZIAŁCE NR EW. 299/6 W KIERNOZI

Identyfikator kosztorysu: Nowa

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2018-02-26 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Roboty pomiarowe, rozbiórkowe i odtworzeniowe		
1	KNR 2-01 120-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym [RMS=2] 0,232	km	0,232
		0,232	
2	KNR 2-31 804-5 Rozebranie nawierzchni z brukowca o wys.13-17 cm ręcznie	m2	12,500
2	Roboty ziemne		
3	KNR 2-01 210-4 Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1.0 km - koparki chwytakowe o poj.chwybaka 0.60 m3, kat.gruntu III	m3	488,299
4	KNR 2-01 214-4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyladowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III [S=8] 488,299	m3	488,299
		488,299	
5	KNR 2-18 501-1 Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m2	231,800
6	KNR 2-01 230-1 Zасыpywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, kat.gruntu I-II 450,047	m3	450,047
		450,047	
7	KNR 2-01 214-3 Dowóz gruntu zagęszczalnego do zasypki wykopów z odl 5 km - nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyladowczymi 5-10t - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu I-II	m3	450,047
8	KNR 2-01 236-1 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt syпки kat.I-III	m3	450,047
3	Roboty montażowe		
9	KNNR 4 1308-3 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm	m	191,810
10	KNR 2-28 406-3 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni) o średnicy 1000 mm i głębokości 2.0 m	studnia	3,000
11	KNNR 4 1417-2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425 mm	szt	4,00
12	KNNR 4 1308-2 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm	m	35,400
13	KNR 2-28 510-3 Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PCW kielichowych o średnicy nominalnej 200 mm	szt	2,000
14	KNR 2-28 510-2 Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PCW kielichowych o średnicy nominalnej 150 mm - korek PCW OD	szt	7,000

----- Koniec wydruku -----