

Przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Kiernozi.					
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	0111-01	dróg w terenie równinnym - wytyczenie + inwentaryzacja powy-			
	kalk. własna	konawcza	km	0.29	
		0.293			
				RAZEM	0.29
2	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4	m ²		
d.1	0802-04	cm mechanicznie	m ²	225.00	
		20+25+30+50+100			
				RAZEM	225.00
3	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicz-	m ²		
d.1	0802-08	nie	m ²	57.00	
		15+17+25			
				RAZEM	57.00
4	KNNR 6	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach	m ²		
d.1	0805-06	50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	529.50	
		(179+174)*1.50			
				RAZEM	529.50
5	KNNR 6	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce	m		
d.1	0806-02	cementowo-piaskowej	m	353.00	
		353			
				RAZEM	353.00
6	KNR 2-31	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50	t		
d.1	1509-05	kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 1 km z załadun-	t	34.14	
		kiem i wyładunkiem ręcznym - płyty chodnikowe			
		2118*40.30*0.40/1000			
				RAZEM	34.14
7	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zała-	m ³		
d.1	1103-04	dowaniu i wyładunku samochodem samowyladowczym na	m ³	38.30	
	1103-05	odległość 20 km			
		38.304			
				RAZEM	38.30
8	KNNR 1	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w grun-	szt.		
d.1	0104-03	tach kat. I-II o normalnej wilgotności	szt.	4.00	
		4			
				RAZEM	4.00
9	KNNR 1	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 26-35 cm	szt.		
d.1	0108-03	w terenie normalnym	szt.	4.00	
		4			
				RAZEM	4.00
10	KNR 2-31	Przetawienie krawężników betonowych wystających 15x30	m		
d.1	1201-03	cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	29.00	
		5+5+7+6+6			
				RAZEM	29.00
11	KNNR 6	Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na zjaz-	m ²		
d.1	0502-02	dachach do posesji na podsypce cementowo-piaskowej z wypeł-	m ²	53.75	
		nieniem spoin piaskiem			
		5*2.0+5*2.0+(10.5+6.0)*1.5+6*1.5			
				RAZEM	53.75
12	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	18	szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
13	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych.	szt.		
d.1	1406-04	17	szt.	17.00	
				RAZEM	17.00
2		KRAWĘŻNIKI			
14	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wy-	m		
d.2	0403-03	konaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	380.00	
		380			
				RAZEM	380.00
15	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen-	m		
d.2	0404-05	towo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	200.00	
		200			
				RAZEM	200.00

Przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		ODNODNIENIE			
16	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m ³		
d.3	0202-05	12*0.6*0.6+6.0	m ³	10.32	
				RAZEM	10.32
17	KNNR 4	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
d.3	1424-02	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
18	KNNR 4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
d.3	1308-02	4*3	m	12.00	
				RAZEM	12.00
4		NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW			
19	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.4	0101-01	590	m ²	590.00	
				RAZEM	590.00
20	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.4	0103-03	590	m ²	590.00	
				RAZEM	590.00
21	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 5 cm	m ²		
d.4	0106-04	590	m ²	590.00	
				RAZEM	590.00
22	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.4	0113-05	590	m ²	590.00	
				RAZEM	590.00
23	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.4	0502-02	590	m ²	590.00	
				RAZEM	590.00
5		NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW			
24	KNNR 6	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²		
d.5	0102-03	75	m ²	75.00	
				RAZEM	75.00
25	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.5	0103-01	75	m ²	75.00	
				RAZEM	75.00
26	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 5 cm	m ²		
d.5	0106-04	75	m ²	75.00	
				RAZEM	75.00
27	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.5	0113-01	75	m ²	75.00	
				RAZEM	75.00
28	KNNR 6	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.5	0502-03	75	m ²	75.00	
				RAZEM	75.00
6	45233226-9	NAWIERZCHNIA ASFALTOWA			
29	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
d.6	0202-02	1920	m ²	1920.00	
				RAZEM	1920.00
30	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 75 kg/m ²	t		
d.6	0108-02	1920*0.075	t	144.00	
				RAZEM	144.00

Przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31 d.6	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 1920	m ² m ²	 1920.00	
				RAZEM	1920.00
32 d.6	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR 1 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 1920	m ² m ²	 1920.00	
				RAZEM	1920.00
7	45233000-9	ROBOTY WYKONCZENIOWE - pobocza			
33 d.7	kalk. własna	Uzupełnienie poboczy za obrzeżem z wyprofilowaniem i zagęszczeniem 180	m ² m ²	 180.00	
				RAZEM	180.00
8	45233290-8	OZNAKOWANIE PIONOWE			
34 d.8	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 60 mm 14	szt. szt.	 14.00	
				RAZEM	14.00
35 d.8	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - (małe) 19	szt. szt.	 19.00	
				RAZEM	19.00