

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

**Przedmiot kosztorysu:**

**REMONT CHODNIKÓW I ZJAZDÓW DO POSESJI NA OŚ.  
KOŚCIUSZKI W KIERNOZI**

**Lokalizacja:**

**KIERNOZIA, OŚ. KOŚCIUSZKI  
dz. ewid. nr 352/1; 556; 557; 558; 355; 364; 363; 373;**

**Zamawiający:**

**GMINA KIERNOZIA  
UL. SOBOCKA 1A  
99-412 KIERNOZIA**

**Opracowany przez:**

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O.  
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Data: 2018-06-22

**Klauzula:**

CPV 45233222-1

REMONT CHODNIKÓW I ZJAZDÓW DO POSESJI NA OŚ. KOŚCIUSZKI W KIERNOZI

Identyfikator kosztorysu: Chodniki oś. Kościuszki P

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2018-06-22 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1	KNR 2-01 105-4 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45 cm	szt	32,00		
2	KNR 2-01 230-1 Zасыpywanie спыхarkami dołów piaskiem	m3	30,14		
3	KNR 2-01 236-1 Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi, grunt sycki kat.I-III	m3	30,14		
4	KNR 2-31 815-7 Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	829,10		
5	KNR 2-31 813-4 Rozebranie krawężników betonowych o wym.20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	571,60		
6	KNR 2-31 812-3 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	24,82		
7	KNR 2-31 511-3 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	23,75		
8	KNR 2-31 801-3 Rozebranie podbudowy betonowej o gr.12 cm mechanicznie	m2	43,80		
9	KNR 2-31 801-4 Rozebranie podbudowy betonowej mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.podbudowy pow.12 cm [RMS=8]	m2	43,80		
10	KNR 2-31 814-2 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wym.8x30 cm na podsypce piaskowej	m	2,50		
11	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	125,69		
12	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km	m3	125,69		
<b>Razem rozdział 1: Roboty rozbiórkowe</b>					
<b>2</b>	<b>Chodnik</b>				
13	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,79		
14	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	1 136,90		
15	KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=4]	m2	1 081,90		
16	KNR 2-31 104-5 Warstwy odsączające w korycie lub na całej szer.drogi, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm [RMS=1,5]	m2	1 081,90		
17	KNR 2-31 114-7 Kruszywo stabilizowane cementem RM=2,5 MPa warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	1 081,90		
18	KNR 2-31 114-8 Kruszywo stabilizowane cementem RM=2,5 MPa, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=2]	m2	1 081,90		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
19	KNR 2-31 105-4 Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm	m2	1 081,90		
20	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	55,00		
21	KNR 2-31 511-3 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1 081,90		
22	KNR 2-31 401-4 Rowki pod krawężniki, obrzeża i ławy, grunt kat.III-IV	m	631,10		
23	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3	24,14		
24	KNR 2-31 403-4 Krawężniki betonowe wystające o wym.20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	536,40		
25	KNR 2-31 403-7 Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10 m	m	57,50		
26	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod obrzeże	m3	4,26		
27	KNR 2-31 407-5 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	94,70		
28	KNR 4-01 108-6 Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.III	m3	400,30		
29	KNR 4-01 108-8 Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - każdy następny 1 km	m3	400,30		
<b>Razem rozdział 2: Chodnik</b>					

**3 Zjazdy**

30	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	389,60		
31	KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=7]	m2	389,60		
32	KNR 2-31 104-5 Warstwa podsypkowa w korycie lub na całej szer.drogi, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	389,60		
33	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	389,60		
34	KNR 2-31 114-5 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 15 cm	m2	389,6000		
35	KNR 2-31 114-6 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.15 cm po zagęszczeniu [RMS=5]	m2	389,60		
36	KNR 2-31 105-4 Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm	m2	389,60		
37	KNR 2-31 511-3 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	389,60		
38	KNR 2-31 401-4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, grunt kat.III-IV	m	254,60		
39	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3	11,46		
40	KNR 2-31 403-3 Krawężniki betonowe najazdowy o wym.15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	254,60		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
41	KNR 4-01 108-6 Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.III	m3	222,07		
42	KNR 4-01 108-8 Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km	m3	222,07		
<b>Razem rozdział 3: Zjazdy</b>					
<b>4 Geodezja</b>					
43	ZKNR Nr AI-1 1-1 Obsługa geodezyjna	kpl	1,000		
<b>Razem rozdział 4: Geodezja</b>					
<b>Razem kosztorys:</b>					
<b>REMONT CHODNIKÓW I ZJAZDÓW DO POSESJI NA OŚ. KOŚCIUSZKI W KIERNOZI</b>					