

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNR 2-01 119-3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,860		
2	KNR AT-03 102-1	Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału na odległość do 1 km o grubości nawierzchni do 4 cm	m2	65,000		
Razem dział 1: Roboty przygotowawcze						
2						
PODBUDOWA						
3	KNR 2-31 101-1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 36 cm, grunt kat. I-IV (poszerzenia + mijanka)	m2	1155,500		
4	KNR 2-31 114-1	Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych cementem Pm=2,5 Mpa, warstwa dolna o gr. 10 cm po zagęszczeniu	m2	1155,500		
5	KNR 2-31 114-5	Podbudowa-kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-63,0 o gr. 20 cm po zagęszczeniu	m2	1155,500		
6	KNR 2-31 1004-7	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1155,500		
7	KNR 2-31 114-8	Podbudowa bitumiczna AC 16P o gr. 6 cm po zagęszczeniu	m2	1155,500		
Razem dział 2: Podbudowa						
3						
NAWIERZCHNIA						
8	KNR 2-31 1004-6	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	3576,000		
9	KNR 2-31 1004-7	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	3576,000		
10	KNR 2-31 311-1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wyrównawcza AC 16W KR1-2 50/70 w ilości 100kg/m2	t	358,000		
11	KNR 2-31 1004-6	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	3590,000		
12	KNR 2-31 1004-7	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	3590,000		
13	KNR 2-31 311-5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 4 cm po zagęszczeniu	m2	3590,000		
Razem dział 3: Nawierzchnia						
4						
Pobocza						
14	KNR 2-31 103-4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod pobocze wykonywane mechanicznie, grunt kat. I-IV	m2	1720,000		

15	KNR 2-31 101-1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 10 cm, grunt kat. I-IV	m2	1720,000		
16	KNR 2-31 114-5	Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowane mechanicznie 0-31,5 o gr. 10 cm po zagęszczeniu	m2	1720,000		
Razem dział 4: Pobocza						
5	ZJAZDY DO POSESJI					
17	KNR 2-31 103-4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod poboczne wykonywane mechanicznie, grunt kat. I-IV	m2	130,000		
18	KNR 2-31 114-5	Podbudowa z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0-31,5 o gr. 15 cm po zagęszczeniu	m2	130,000		
Razem dział 5: Zjazdy do posesji						
6	POZOSTAŁE ROBOTY					
19	ZKNR NR AI- 1 1-1	Obsługa geodezyjna	kpl	1,00		
Razem dział 6: Pozostałe roboty						
Razem wartość pozycji kosztorysu						
					Vat 23%	
					Brutto	

JANUSZ STRUGIŃSKI
 Specjalność: drogi, mosty, koleje
 Upraw. bud. drogowy nr 6770/Sk-ca
 Upraw. projekt. inż. 22/99/WŁ
 Upraw. projekt. drogowy 00/0212/04
 tel. 663 753 999