

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PODŁÓG W BUDYNKU URZĘDU GMINY W KIERNOZI
ADRES INWESTYCJI : 99-412 Kiernozia ul. Sobocka 1a
INWESTOR : Gmina Kiernozia
ADRES INWESTORA : 99-412 Kiernozia ul. Sobocka 1A
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : III kw 2011

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
.....

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych	m ²	118.94	0.00	0.00
2 d.1	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	118.94	0.00	0.00
3 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu betonowego z rozbiórki posadzki	m ³	5.95	0.00	0.00
4 d.1	KNR-W 4-01 0609-03 analogia	Rozebranie izolacji z supremy	m ²	118.94	0.00	0.00
5 d.1	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1.60	0.00	0.00
6 d.1	KNR 4-04 1101-02	Transport (gruzu, supremy) z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³	7.95	0.00	0.00

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM			

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		ROBOTY BUDOWLANE				
7 d.2	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	118.94	0.00	0.00
8 d.2	KNNR 2 0602-03	Izolacje poziome z płyt styropianowych gr. 5 cm układanych na wierzchu konstrukcji na suchu jednowarstwowo	m ²	118.94	0.00	0.00
9 d.2	KNR-W 2-02 1101-02	Podkłady betonowe pod panele podłogowe z betonu B-15 w budownictwie użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie	m ³	5.95	0.00	0.00
10 d.2	KNR-W 2-02 1116-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową podkładu pod podłogę	m ²	118.94	0.00	0.00
11 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m ²	118.94	0.00	0.00
12 d.2	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych	m ²	118.94	0.00	0.00
13 d.2	KNNR 2 1206-04	Listwy przyściennne z tworzywa	m	107.80	0.00	0.00
14 d.2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane	m ²	1.60	0.00	0.00
15 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	1.60	0.00	0.00
16 d.2	KNR-W 4-01 0708-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach po zamontowaniu drzwi	m	10.60	0.00	0.00
17 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian po zamontowaniu drzwi	m ²	5.60	0.00	0.00

ROBOTY BUDOWLANE

RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM			

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM			

Kosztorys ofertowy

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł