

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
Wymiana stolarki					
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 8*(1.44*1.45)+1.55*2.10+3*(2.20*0.90)	m ² m ²		
				25.899	
				RAZEM	25.899
2	NNRNKB d.1 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 8*(1.44*1.45)	m ² m ²		
				16.704	
				RAZEM	16.704
3	NNRNKB d.1 202 0539-02 analogia	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej 8*1.5	m m		
				12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 2-02 d.1 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - aglomer- mur 8	szt szt		
				8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ościeżach szerokości do 25 cm 8*(1.45+1.44+1.45)	m m		
				34.720	
				RAZEM	34.720
6	NNRNKB d.1 202 1021-04	(z.II) naświetla stałe dwukrotnie malowane i szklone na budowie o pow. 0.50- 0.70 m2 1*0.68	m ² m ²		
				0.680	
				RAZEM	0.680
7	KNR AT-02 d.1 2058-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach działo- wych z płyt gipsowych ORTH w gotowych otworach 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po- nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.8*2.2*3	m ² m ²		
				5.280	
				RAZEM	5.280
9	KNR 2-02 d.1 1019-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne dwudzielne o po- wierzchni ponad 2.5 m2 fabrycznie wykończone 2.1*1.5	m ² m ²		
				3.150	
				RAZEM	3.150
2					
Remont podłogi					
10	KNR 4-01 d.2 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego 7.1+7.1+7.1+17.4+15+0.8+0.8+4.7+4.75+3.8+3.85+2+2.6+1+1	m m		
				79.000	
				RAZEM	79.000
11	KNR 4-01 d.2 0820-03 ana- logia	Przybicie do podłóg płyt OSB 98.554	m ² m ²		
				98.554	
				RAZEM	98.554
12	KNR-W 4-01 d.2 0819-05	Rozebranie posadzek 4.7*4.75+3.5*2.1	m ² m ²		
				29.675	
				RAZEM	29.675
13	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.7*4.75+3.5*2.1	m ² m ²		
				29.675	
				RAZEM	29.675
14	KNR-W 2-02 d.2 1110-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na za- prawie klejowej układane metodą nieregularną 4.7*4.75+3.5*2.1	m ² m ²		
				29.675	
				RAZEM	29.675
3					
Wykonanie kominka					
15	KNR 4-01 d.3 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 2.082	m ³ m ³		
				2.082	
				RAZEM	2.082
16	KNR 4-01 d.3 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 2.974	m ² m ²		
				2.974	
				RAZEM	2.974
17	KNR 4-01 d.3 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) 5.949	m ² m ²		
				5.949	
				RAZEM	5.949

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.3	Kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż wkładu żeliwnego kominka o mocy 25kW z obudową i systemem dystrybucji ciepłego powietrza 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Roboty malarskie			
19 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 7.1*17.4+2.1*3.5+4.7*4.75	m ² m ²	153.215	
				RAZEM	153.215
20 d.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 3.5*(17.4*2+7.1*2+4.7*2+4.75*2+3.5*2+2.1*2-1.45*1.44*7-0.9*2.2*3-1.55*2.1-2.2*1-0.8*7.1-0.8*3*2)+7.1*17.4+2.1*3.5+4.7*4.75	m ² m ²	302.347	
				RAZEM	302.347
21 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 7.1*17.4+2.1*3.5+4.7*4.75	m ² m ²	153.215	
				RAZEM	153.215
22 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.5*(17.4*2+7.1*2+4.7*2+4.75*2+3.5*2+2.1*2-1.45*1.44*7-0.9*2.2*3-1.55*2.1-2.2*1-0.8*7.1-0.8*3*2)	m ² m ²	149.132	
				RAZEM	149.132
23 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 7.1*17.4+2.1*3.5+4.7*4.75	m ² m ²	153.215	
				RAZEM	153.215
24 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.5*(17.4*2+7.1*2+4.7*2+4.75*2+3.5*2+2.1*2-1.45*1.44*7-0.9*2.2*3-1.55*2.1-2.2*1-0.8*7.1-0.8*3*2)	m ² m ²	149.132	
				RAZEM	149.132