



PRZEDMIAR E-1405-19 SL

NAZWA INWESTYCJI : "Ekorozwój Ponidzia - Instalacja lamp solarnych w gminie Kije"
ADRES INWESTYCJI : ŻYDÓWEK
INWESTOR : Gmina Kije
ADRES INWESTORA : Kije 16; 28-404 Kije
BRANŻA : Instalacja elektryczna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Stelmasiński
DATA OPRACOWANIA : 25.06.2014

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
25.06.2014

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont polegający na wymianie istniejących opraw oświetlenia drogowego
(6 OPRAW)

w lokalizacji: ŻYDÓWEK/gm. KIJE/pow. PIŃCZÓW/woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE

UWAGA:

Z uwagi na możliwość wystąpienia w trakcie realizacji inwestycji okoliczności, mogących doprowadzić do konieczności zakupu dodatkowych materiałów - nie przewidzianych niniejszym opracowaniem, lub zamiany zakupionych materiałów zgodnie ze specyfikacjami projektowymi - wykonawca powinien przewidzieć dodatkową kwotę w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości materiałów ujętych specyfikacjami projektowymi.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY					
1.1 DEMONTAŻE - WYMIANA WYSIĘGNIKÓW					
1	KNR 4-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego	szt.		
d.1.	1133-03				
1		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 4-03	Wymiana jednoramiennych wysięgników oświetlenia zewnętrznego o masie do 30 kg mocowanych na słupie (typ wysięgników zg z projektem)	szt.		
d.1.	0615-02				
1		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
1.2 MONTAŻ OPRAW (ISTNIEJĄCE SŁUPY)					
3	KNR 5-10	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie	m-1 przew		
d.1.	1004-02				
2		6	m-1 przew	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 5-10	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - oprawy LED	kpl.		
d.1.	1011-01	oprawa LED: 54W/4400lm/Ra=70/asym. - 6szt			
2		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-03	Podłączenie przewodów pojedynczych do 2.5 mm ² w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	pod-łącz.		
d.1.	0901-01	Krotność = 3			
2		6	pod-łącz.	6.000	
				RAZEM	6.000
1.3 MONTAŻ ZEGARÓW ASTRONOMICZNYCH					
6	KNR 4-03	Odlączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm ² od tulejek i zacisków	kpl.		
d.1.	0907-01				
3		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach	szt.		
d.1.	0407-02	Zegar cyfrowy astronomiczny 56 kroków programowych 230V 2P 16A			
3		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	(kalk. własna)	Programowanie i uruchomienie układu oświetleniowego	kpl		
d.1.					
3		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
2 POMIARY					
9	KNR 4-03	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
d.2	1203-01	Krotność = 2			
1		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
d.2	1202-01	Krotność = 2			
5		5	pomiar.	5.000	
				RAZEM	5.000
3 REZERWA NA ROBOTY NIEPRZEWDZIANE					
11	KNR 4-03	Rezerwa 5%	zesp		
d.3	1202-01				
kalk. własna		1	zesp	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	1 - 2	DEMONTAŻE - WYMIANA WYSIEGNIKÓW		0.00				0.00%
1.2	3 - 5	MONTAŻ OPRAW (ISTNIEJĄCE SŁUPY)		0.00				0.00%
1.3	6 - 8	MONTAŻ ZEGARÓW ASTRONOMICZNYCH		0.00				0.00%
1	1 - 8	ROBOTY		0.00				0.00%
2	9 - 10	POMIARY		0.00				0.00%
3	11 - 11	REZERWA NA ROBOTY NIE-PRZEWDZIANE		0.00				0.00%
		RAZEM netto		0.00				0.00%
		VAT		0.00				0.00%
		Razem brutto		0.00				0.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł