


**OGRODZENIE SKWERU HANDLOWEGO
DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI REGIONALNEJ**
skala 1:50



UWAGA :
- wszystkie elementy zewnętrzne projektuje się z elementów stalowych ocynkowanych i lakierowanych na kolor zielony RAL 6005
- spawy elementów stalowych należy wyszlifować
- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
- wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną

Sposób posadowienia
Słupki osadzone w gruncie min. 150 cm
lub w bloku betonowym min. B25(C20/25)
o wym. ϕ 50 cm i gł. 150 cm z zabetonowaną tuleją stalową
min. dł. 100 cm

OGRODZENIE*
- wszystkie elementy zewnętrzne projektuje się z elementów stalowych zabezpieczonych podkładem do metalu (x2) oraz malowanych farbą do metalu o strukturze satynowej (x2) - kolor zielony RAL 6002
- spawy elementów stalowych należy wyszlifować
- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
- wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną

(*) Należy zastosować materiały wskazane w projekcie lub inne podobne o analogicznych parametrach technicznych. Materiały (szczegółowe rozwiązania techniczne) wykorzystane w projekcie pochodzą z witryn internetowych i/lub materiałów udostępnionych przez producenta. Materiały pochodzą z następujących witryn internetowych: www.masters-sport.pl

Biuro projektowe:		Inwestor:	
		ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice tel: (12) 282-41-12 fax: (12) 282-41-10 www.biurodraft.com.pl e-mail: biuro@biurodraft.com.pl	
GMINA KIJĘ Kiję 16 28-404 Kiję			
Nazwa obiektu budowlanego: „Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Włoszczowice z przeznaczeniem na zachowanie i kontynuację rozwoju drobnej wytwórczości regionalnej obejmującej: Działka nr 49: Remont linii brzegowej istniejącego sztucznego zbiornika służącego dla celów drobnej wytwórczości regionalnej, budowa wiaty zadaszeniowej czterech sezonowych stanowisk wystawowych, Budowa skweru handlowego drobnej wytwórczości, zagospodarowanie terenu obejmujące zieleń, ciągi pieszce oraz elementy małej architektury. Działka nr 67: Rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej drogi (budowa miejsc parkingowych, ciągów pieszych)”			
Adres obiektu budowlanego:	Ulica, nr działki: 49, 67	Miejscowość: Włoszczowice	Województwo świętokrzyskie
Branża:	ARCHITEKTURA	Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:
Główny projektant arch.:	mgr inż. arch. Bogdan Ślusarczyk	nr upr. bud. 577/KW/73, spec. arch.	7 lutego 2012
Sprawdzający arch.:	mgr inż. arch. Piotr Kropaczek	nr upr. bud. 239/94, spec. arch.	
Opracował:	inż. arch. Grzegorz Zygmunt		
Nazwa rysunku:	OGRODZENIE SKWERU HANDLOWEGO DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI		Nr rysunku: U-03
			Skala: 1:50