


PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1:500

*Mapa do celów projektowych
skala 1:500*

woj. świętokrzyskie
pow. pińczowski
gm. Kije
wieś: Włoszczowice
działka: 49
sekcja: 7.138.17.08.3.3, 7.138.17.13.1.1

układ poziomy – "Z000"
układ pionowy – "Kronstadt"

Chroberz , październik 2011r.



ORIENTACJA




LEGENDA

Oznaczenie elementów zagospodarowania terenu

- projektowane stanowisko dla pojazdów osobowych szt. 6 w tym jedno dla osób niepełnosprawnych
 - projektowana nawierzchnia postojowa parkingu z kostki brukowej betonowej gr.8cm
 - projektowana nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej gr.6cm
 - projektowana nawierzchnia ciągów pieszych - alejek z kostki brukowej betonowej gr.8cm
 - projektowany krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm
 - projektowany krawężnik betonowy 15x25cm
 - projektowane krawędzie pojedynczych miejsc postojowych wyróżnione za pomocą innej barwy kostki betonowej niż na całości nawierzchni parkingu
 - projektowane obrzeża betonowe 8x30cm
 - projektowana wiatła zadaszeniowa 4 sezonowych stanowisk wystawowych
 - projektowany skwer handlowy drobnej wytwórczości regionalnej
 - projektowany parking 6-stanowiskowy dla pojazdów osobowych
 - remont linii brzegowej istniejącego sztucznego zbiornika

UWAGA!!!
Szczegółowe rozmieszczenie układu infrastruktury technicznej w projektach branżowych. Niniejsza plansza należy rozpatrywać łącznie z w/w projektami.

Projekt zagospodarowania terenu został wykonany na kopii oryginalnej mapy zasadniczej, zaktualizowanej do celów projektowych.

Jednostka projektowa:		Inwestor:	
		GMINA KIJE Kije 16 28-404 Kije tel. (12) 282-41-12 www.burodraft.com.pl e-mail: biuro@burodraft.com.pl	
Nazwa obiektu budowlanego: "Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Włoszczowice z przeznaczeniem na zachowanie i kontynuację rozwoju drożnej wytwórczości regionalnej obejmującej: Działka nr 49: Remont linii brzegowej istniejącego sztucznego zbiornika służącego dla celów drobnej wytwórczości regionalnej, budowa wiaty zadzieleniej czterech sezonowych stanowisk wystawowych, Budowa skweru handlowego drobnej wytwórczości, zagospodarowanie terenu obejmującej zieleni, ciąg pieszy oraz elementy małej architektury. Działka nr 67: Rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej drogi (budowa miejsc parkingowych, ciągów pieszych)"			
Adres obiektu budowlanego:		Miejscowość: Włoszczowice	
Branża:		Dzi. nr 49, 67 DROGOWA	
Funkcja:		Stadium: Nr uprawnień i specjalizacja:	
Projektant branży drogowej:		mgr inż. Damian Bielias inż. Rafał Dudek	
Sprawdzający branżę drogową:		3272/2002, spec. konstr.-bud.	
Nazwa rysunku:		Województwo: Świętokrzyskie PROJEKT BUDOWLANY Data opracowania: 7 lutego 2012 Nr rysunku: D-01 Skala: 1:500	
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			