


Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013



Kije, 16.12.2014 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców NR 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Remont świetlic wiejskich w Gartatowicach i Woli Żydowskiej oraz zagospodarowanie centrów wsi Kije i Włoszczowice” - Etap II

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1. W dokumentacji projektowej przewidziano na kanale deszczowym studnie z polimerobetonu. Studnia z polimerobetonu jest studnią droższą od betonowej i w tym projekcie nie ma uzasadnionej konieczności jej stosowania. Czy zamawiający dopuści studnie z betonu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza studnie spełniające wymagania opisane w dokumentacji projektowej lub Szczegółowej specyfikacji technicznej.

Pytanie 2. Zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną dla wykonania zadania pn: „Remont linii brzegowej istniejącego sztucznego zbiornika służącego dla celów drobnej wytwórczości regionalnej” na stronie 118/119 w punkcie 2.2 Materace siatkowo – kamienne (gabiony), podano specyfikację dla koszy gabionowych plecionych o oczku heksagonalnym i wymiarze 80x100 mm (/lub 60x80 mm dla materacy gabionowych) natomiast projekt wykonawczy na Rysunku Zb-02 przedstawia przekrój kosza gabionowego zgrzewanego w postaci trapezowej. Według ramowych dokumentów dla wydawanych aprobat technicznych niemożliwa jest konstrukcja trapezowa dla gabionów plecionych przedstawionych w SST, jak również wymiar których został podany w projekcie. Związku ze sprzeczną specyfikacją techniczną w odniesieniu do projektu wykonawczego prosimy o udzielenie informacji – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zgodnie ze specyfikacją techniczną linii brzegowej z koszy gabionowych plecionych ułożonych schodkowo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie materacy siatkowo - kamiennych spełniających wymagania opisane w dokumentacji projektowej lub Szczegółowej specyfikacji technicznej.

Pytanie 3. Dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania ław fundamentowych oraz kotwien koniecznych do prawidłowego wykonania linii brzegowej z gabionów. Ze względu na ryczałtowy charakter umowy, prosimy o informację, czy powyższe elementy robót będą traktowane jako roboty dodatkowe, lub czy należy uwzględnić je w cenie.

Odpowiedź: Wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zakresu robót określonego w projekcie należy uwzględnić w cenie.

Pytanie 4. Będąc na wizji lokalnej w terenie, sprawdzono stopień zagęszczenia już nawiezionego gruntu pod część projektowanych nawierzchni z kostki betonowej i inne obiekty. Z analizy wykonanych badań wynika, iż grunt nie jest prawidłowo zagęszczony, należy go usunąć i ponownie zagęścić. Czy prace te będą traktowane jako roboty dodatkowe lub czy należy uwzględnić to w cenie?


Odpowiedź: Wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zakresu robót określonego w projekcie należy uwzględnić w cenie.

Pytanie 5. Po czyjej stronie jest ryzyko nieprawidłowo już wykonanych robót, np. złe posadowienie fundamentów pod wiatę, ryzyko osiadania tych fundamentów? Na tym etapie, oferenci nie mają możliwości stwierdzenia (zbadania) poprawności lub nie poprawnego wykonania wykonanych już robót.


Odpowiedź: Wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zakresu robót określonego w projekcie należy uwzględnić w cenie.

Pytanie 6. W projekcie elementów małej architektury wśród elementów wymieniona jest wolnostojąca kabina toaletowa (sanitariat), której brak w przedmiarze robót. Proszę o informację czy wykonanie sanitariatu należy doliczyć w cenie oferty?

Odpowiedź: Kabina toaletowa nie będzie realizowana w tym etapie inwestycji.



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013



Pytanie 7. Po rozpoznaniu rynku otrzymaliśmy ofertę na dostawę sanitariatu zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej za około 20 tys zł netto co znacznie wpływa na kwotę całej oferty. Jeśli inwestor wymaga uwzględnienia w cenie oferty sanitariatu, to czy dopuści wybudowanie kabiny ba miejscu?

Odpowiedź: Kabina toaletowa nie będzie realizowana w tym etapie inwestycji.

Pytanie 8. Proszę o wskazanie producenta kabiny, której zdjęcie i opis projektant zamieścił w „Opisie technicznym do projektu małej architektury” punkt „7. Sanitariat”.

Odpowiedź: Kabina toaletowa nie będzie realizowana w tym etapie inwestycji.

Pytanie 9. W jakim kolorze ma być dachówka ceramiczna? Projekt opisuje: w kolorze czerwono-brązowym, natomiast specyfikacja w kolorze naturalna czerwień – lico gładkie.

Odpowiedź: Proszę przyjąć dachówkę w kolorze czerwono-brązowym lub naturalna czerwień – lico gładkie.

Pytanie 10. Czy w zakres zamówienia wchodzi nasadzenie drzew i krzewów zgodnie z rysunkiem PZT-04.

Odpowiedź: W zakres zamówienia nie wchodzi nasadzenie drzew i krzewów.

Pytanie 11. Prosimy o zamieszczenie rysunków oraz opisu projektowanego kominka w świetlicy wiejskiej w Gartatowicach.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada rysunków kominka. Należy przyjąć kominek z wkładem o mocy grzewczej 16kW.

WOJT
mgr Krzysztof Słonina