

PRZEDMIAR ROBÓT DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : „**POPRAWA JAKOŚCI SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO GMINY KIJE**  
w miejscowościach Gołuchów i Żydówek”

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
			<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1.	STWiORB D-01.01.01.03	45230 000-9	Odtworzenie geodezyjne pasa drogowego drogi gminnej w msc. Gołuchów i Żydówek w gminie Kije od km 0+000 do km 1+946	km	1,946
			<b>II. PODBUDOWA DROGI</b>		
2.	STWiORB D-04.01.01.02	45230 000-9	Koryto wykonane na całej szerokości nawierzchni, koryto wykonane mechanicznie w gruncie II-IV, głębokość koryta 35 cm (koryto na całej szerokości drogi- granica własności w prawo+wraz ze zjazdami na drogi boczne z łukami ) od km 0+855 do km 0+900 45m*4,72m+5*4,72m*4m+10*(4m*4m-3,14*4m*4m/4)	m <sup>2</sup>	341,20
3.	STWiORB D-04.01.01.21	45230 000-9	Wykonanie koryta na głębokość 23 cm na poszerzeniu nawierzchni drogi powiatowej z 3,50 m do 4,00 m od km 0+000 do km 0+855 0,86m*855m od km 0+885 do km 1+231,51 (początek terenu kolejki) 0,86m*(1231,51m-885m) od km 1+332,30 do km 1+946 0,86m*(1946m-1332,30m)	m <sup>2</sup>  735,30  298,00  527,78	1561,08
4.	STWiORB D-04.05.01.28	45230 000-9	Wykonanie ulepszonego podłoża ze stabilizacji cementem o Rm=2,50 Mpa o grubości 15 cm na całej szerokości nawierzchni oraz na poszerzeniu nawierzchni na całej szerokości od km 0+855 do km 0+885 30m*4,72m+4*4,72m*4m+8*(4m*4m-3,14*4m*4m/4) na poszerzeniu nawierzchni od km 0+000 do km 0+855 0,86m*855m na poszerzeniu nawierzchni od km 0+885 do km 1+231,51 0,86m*(1231,51m-885m) na poszerzeniu nawierzchni od km 1+332,30 do km 1+946 0,86m*(1946m-1332,30m)	m <sup>2</sup>  270,4  735,30  298,00  527,78	1831,48
5.	STWiORB D-04.04.02.02	45230 000-9	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka niezwiązana C50/30), grubość warstwy 20 cm (nowa konstrukcja na poszerzeniach i zjazdach na całej szerokości od km 0+855 do km 0+885 30m*4,52m+4*4m*4m+8*(4m*4m-3,14*4m*4m/4) na poszerzeniu nawierzchni od km 0+000 do km 0+855 0,76m*855m na poszerzeniu nawierzchni od km 0+885 do km 1+231,51 0,76m*(1231,51m-885m) na poszerzeniu nawierzchni od km 1+332,30 do km 1+946 0,76m*(1946m-1332,30m)	m <sup>2</sup>  238,64  649,80  263,35  618,41	1770,20
6.	STWiORB D-04.08.03.01	45230 000-9	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, grubość po zagęszczeniu średnia 12 cm (mieszanka niezwiązana C50/30 - KŁSM 0/31,5 mm)	m <sup>3</sup>	762,38

Przedmiar robót : „**POPRAWA JAKOŚCI SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO GMINY KIJE** w miejscowościach Gołuchów i Żydówek”

PRZEDMIAR ROBÓT DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : „**POPRAWA JAKOŚCI SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO GMINY KIJE w miejscowościach Gołuchów i Żydówek**”

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
			od km 0+000 do km 0+855 3,50m*855m*0,12m	359,10	
			od km 0+885 do km 1+231,51 3,5m*(1231,51m-885m)*0,12m	145,53	
			od km 1+332,30 do km 1+946 3,50*(1946m-1332,30m)*0,12m	257,75	
<b>III. NAWIERZCHNIA DROGI</b>					
7.	STWiORB D-05.03.05.01	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 11W) o grub. 4 cm od km 0+000 do km 1+231,51 1231,51m*4,16m+5*4,16m*4m+10*(4m*4m-3,14*4m*4m/4) od km 1+332,30 do km 1+946 (1946m-1332,30m)*4,16m	m <sup>2</sup>  5240,68  2552,992	7793,67
8.	STWiORB D-05.03.05.06	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z bet. asfaltowego dla ruchu KR1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 5S) o grubości 4 cm od km 0+000 do km 1+231,51 1231,51m*4,04m+5*4,16m*4m+10*(4m*4m-3,14*4m*4m/4) od km 1+116 do km 1+959 (1946m-1116m)*4,04m	m <sup>2</sup>  5092,9  2479,35	7572,25
<b>IV. UTWARDZONE POBOCZA</b>					
9.	STWiORB D-05.02.01.01	45233 000-9	Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicz. o grub. 10 cm (mieszanka niezwiązana C50/30 - mieszanka optymalna 0/31,5 mm) od km 0+000 do km 1+231,51 1231,51 m*0,50 m*2 od km 1+332,30 do km 1+946 (1946m-1332,30 m)*0,50 m*2	m <sup>2</sup>	1845,21
<b>V. INNE ROBOTY</b>					
10.	STWiORB D-01.01.01.03	45230 000-9	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w msc. Gołuchów i Żydówek w Gminie Kije od km 0+000 do km 1+946	km	1,959