

PRZEDMIAR ROBÓT DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0144T STAWIANY - SAMOSTRZAŁÓW” na długości 1700,00 m

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.	STWiORB D-01.01.01.03	45230 000-9	Odtworzenie geodezyjne pasa drogowego drogi gminnej w msc. Stawiany i Samostrzałów w gminie Kije od km 0+000 do km 1+637,52	km	1,63752
II. PODBUDOWA DROGI					
2.	STWiORB D-04.01.01.21	45230 000-9	Wykonanie koryta na głębokość 23 cm na poszerzeniu nawierzchni drogi powiatowej z 3,50 m do 4,00 m od km 0+000 do km 1+637,52 0,86 m*1637,52 m	m ²	1408,27
3.	STWiORB D-04.05.01.28	45230 000-9	Wykonanie ulepszonego podłoża ze stabilizacji cementem o Rm=2,50 Mpa o grubości 15 cm na poszerzeniu nawierzchni na poszerzeniu nawierzchni od km 0+000 do km 1+637,52 0,86m*1637,52m	m ²	1408,27
4.	STWiORB D-04.04.02.02	45230 000-9	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka niezwiązana C50/30), grubość warstwy 20 cm (nowa konstrukcja na poszerzeniach) na poszerzeniu nawierzchni od km 0+000 do km 1+637,52 0,76m*1637,52 m	m ²	1244,52
5.	STWiORB D-04.08.03.01	45230 000-9	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, grubość po zagęszczeniu średnia 12 cm (mieszanka niezwiązana C50/30 - KŁSM 0/31,5 mm) od km 0+000 do km 1+230 3,50m*1230m*0,12m od km 1+320 do km 1+380 3,5m*60m*0,12m	m ³ 516,60 25,2	541,80
III. NAWIERZCHNIA DROGI					
6.	STWiORB D-05.03.05.01	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 11W) o grub. 4 cm od km 0+000 do km 1+637,52 1637,52m*4,16m+8*(4m*4m-3,14*4m*4m/4)	m ²	6839,60
7.	STWiORB D-05.03.05.06	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z bet. asfaltowego dla ruchu KR1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 8S) o grub. 4 cm od km 0+000 do km 1+637,52 1637,52m*4,04m+8*(4m*4m-3,14*4m*4m/4)	m ²	6643,10
IV. UTWARDZONE POBOCZA					
8.	STWiORB D-05.02.01.01	45233 000-9	Wykonanie poboczki z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicz. o grub. 10 cm (mieszanka niezwiązana C50/30 - mieszanka optymalna 0/31,5 mm) od km 0+000 do km 1+637,52 1637,52 m*0,50 m*2	m ²	1637,52
V. INNE ROBOTY					
9.	STWiORB D-01.01.01.03	45230 000-9	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w msc. Stawiany i Samostrzałów w Gminie Kije od km 0+000 do km 1+637,52	km	1,63752