SZCZEGÓŁ "A"
skala 1 :10



warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej	8 cm
podsypka cementowo-piaskowa (1 : 4)	5 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5 mm)	10 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S	5 cm
istniejąca nawierzchnia drogi po frezowaniu powierzchniowym na zimno	

warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej	8 cm
podsypka cementowo-piaskowa (1 : 4)	5 cm
Ława z betonu C 12/15	15 cm

krawężnik betonowy typu ciężkiego o wym.
20 x 30 x 100 cm

BIURO PROJEKTOWE: "Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego – mgr inż. Zbigniew Ciepliński" 25–421 KIELCE Ul. G. Morcinka 25C tel. (41) 315 48 05	INWESTOR: GMINA KIJE KIJE 16 28–404 KIJE
OBIEKT:	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowości KIJE
RYSUNEK:	PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE — RYS. NR **3.4**

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
Opracował	mgr inż. Zbigniew Ciepliński	45/85	XII–2015	

BRANŻA	STADIUM	ROK OPR.	NR UMOWY :	SKALA	EGZ.
Drogowa	Opac. Proj.	2015		1 : 10	