

PRZEDMIAR ROBÓT DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości
UMIANOWICE od km 0+080 do km 0+550”

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
			I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.	STWiORB D-01.01.01.03	45230 000-9	Odtworzenie geodezyjne pasa drogowego drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Umianowice w gminie Kije od km 0+080 do km 0+550	km	0,470
			II. PODBUDOWA DROGI		
2.	STWiORB D-04.01.01.21	45230 000-9	Wykonanie koryta na głębokość 22 cm na poszerzeniu nawierzchni drogi gminnej z 3,50 m do 5,40 m od km 0+080 do km 0+498,50 2*0,90m*418,50 m od km 0+498,50 do km 0+550 2*1,20m*51,50 m na zjazdach na drogi boczne 2*3,50m*3,00m+2*(4,0m*4,0m-3,14*4m*4m/4)	m ²	904,78
3.	STWiORB D-04.05.01.28	45230 000-9	Wykonanie ulepszonego podłoża ze stabilizacji cementem o Rm=2,50 Mpa o grubości 20 cm na poszerzeniu nawierzchni od km 0+080 do km 0+498,50 2*0,90m*418,50 m od km 0+498,50 do km 0+550 2*1,20m*51,50 m na zjazdach na drogi boczne 2*3,50m*3,00m+2*(4,0m*4,0m-3,14*4m*4m/4)	m ²	904,78
4.	STWiORB D-04.04.02.02	45230 000-9	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka niezwiązana C50/30), grubość warstwy 22 cm (nowa konstrukcja na poszerzeniach) na poszerzeniu nawierzchni od km 0+080 do km 0+550 od km 0+080 do km 0+498,50 2*0,80m*418,50 m od km 0+498,50 do km 0+550 2*1,10m*51,50 m na zjazdach na drogi boczne 2*3,50m*3,00m+2*(4,0m*4,0m-3,14*4m*4m/4)	m ²	810,78
5.	STWiORB D-04.08.03.01	45230 000-9	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, grubość po zagęszczeniu średnia 20 cm (mieszanka niezwiązana C50/30 - KŁSM 0/31,5 mm) od km 0+080 do km 0+498,50 3,50m*418,50 m*0,20m od km 0+498,50 do km 0+550 2,40m*51,50 m*0,20m	m ³	317,67
			III. NAWIERZCHNIA DROGI		
6.	STWiORB D-05.03.05.01	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 11W) o grub. 6 cm od km 0+080 do km 0+550 470m*5,20m na zjazdach na drogi boczne 2*3,50m*3,00m+2*(4,0m*4,0m-3,14*4m*4m/4)	m ²	2471,88

PRZEDMIAR ROBÓT DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości
UMIANOWICE od km 0+080 do km 0+550”

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
7.	STWiORB D-05.03.05.06	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z bet. asfaltowego dla ruchu KR1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 8S) o grub. 5 cm od km 0+080 do km 0+550 470m*5,05m na zjazdach na drogi boczne 2*3,50m*3,00m+2*(4,0m*4,0m-3,14*4m*4m/4)	m ²	2401,38
			IV. UTWARDZONE POBOCZA		
8.	STWiORB D-05.02.01.01	45233 000-9	Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicz. o grub. 10 cm (mieszanka niezwiązana C50/30 - mieszanka optymalna 0/31,5 mm) od km 0+080 do km 0+550 470 m*0,75 m*2	m ²	705,00
			V. INNE ROBOTY		
9.	STWiORB D-01.01.01.03	45230 000-9	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w msc. Umianowice w Gminie Kije od km 0+080 do km 0+550	km	0,470