

PRZEDMIAR ROBÓT DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : „REMONT DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE nr 299 w miejscowości
KLISZÓW” w Gminie KIJE

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
			I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.	STWiORB D-01.01.01.03	45230 000-9	Odtworzenie geodezyjne pasa drogowego drogi gminnej oraz przebiegu trasy drogi w msc. Kliszów w gminie Kije od km 0+000 do km 1+320	km	1,320
2.	STWiORB D-04.03.01.03	45230 000-9	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamienne- go za pomocą równiarki oraz ręcznie 1320 m*0,5 m*2	m ²	1320,00
			II. PODBUDOWA DROGI		
3.	STWiORB D-04.08.03.01	45230 000-9	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym stabilizow. mechanicznie, grubość po zagęszczeniu średnia 20 cm (mieszanka niezwiązana C50/30 - KŁSM 0/31,5 mm) od km 0+000 do km 1+320 1320,0m*4,40m*0,20m	m ³	1161,60
			III. NAWIERZCHNIA DROGI		
4.	STWiORB D-05.03.05.01	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 11W) o grub. 4 cm od km 0+000 do km 1+230 1320m*4,16m =5491,20m ² skrzyżowanie w km 0+000 12m*12m-3,14*12m*12m/4+6,0m*6,0m-3,14*6,0m*6,0m/4 = 38,7 m ²	m ²	5529,90
5.	STWiORB D-05.03.05.06	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z bet. asfaltowego dla ruchu KR1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 8S) o grubości 4 cm od km 0+000 do km 1+320 1320m*4,04m =4969,20m ² skrzyżowanie w km 0+000 12m*12m-3,14*12m*12m/4+6,0m*6,0m-3,14*6,0m*6,0m/4 = 38,7 m ²	m ²	5371,50
			IV. ROBOTY ZIEMNE		
6.	STWiORB D-06.03.02.12	45233 000-9	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z odwozem urobku na odkład, grubość do 10 cm 1320m*1,0m*2 *0,10m	m ³	264,00
			V. UTWARDZONE POBOCZA		
7.	STWiORB D-05.02.01.01	45233 000-9	Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicz. o grub. 10 cm (mieszanka niezwiązana C50/30 - mieszanka optymalna 0/31,5 mm), w zakres wykonania poboczy wchodzi ewentualne ścięcie lub uzupełnienie poboczy z pozyska- nego gruntu z dokopu od km 0+000 do km 1+320 1320,00 m*0,75 m*2	m ²	1980,00
			VI. INNE ROBOTY		
8.	STWiORB D-01.01.01.03	45230 000-9	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w msc. Kliszów w Gminie Kije od km 0+000 do km 1+320	km	1,959