

PRZEDMIAR ROBÓT DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : „**REMONT DROGI NA DZIAŁKACH NR 441, 1081 w km 0+000 do km 0+848 w miejscowości UMIANOWICE**”

| Lp  | POZ.<br>STWiORB          | KOD<br>CPV     | Opis robót                                                                                                                                                                                             | Jedn.<br>miary | Ilość             |
|-----|--------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|     |                          |                | <b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>                                                                                                                                                                        |                |                   |
| 1.  | STWiORB<br>D-01.01.01.03 | 45230<br>000-9 | Odtworzenie geodezyjne pasa drogowego drogi gminnej na działce nr 441, 1081 w msc. Umianowice w gminie Kije od km 0+000 do km 0+848                                                                    | km             | 0,848             |
|     |                          |                | <b>II. PODBUDOWA DROGI</b>                                                                                                                                                                             |                |                   |
| 2.  | STWiORB<br>D-04.08.03.01 | 45230<br>000-9 | Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, grubość po zagęszczeniu średnia 20 cm (mieszanka niezwiązana C50/30 - KŁSM 0/31,5 mm) od km 0+000 do km 0+848<br>3,96m*848 m*0,20m | m <sup>3</sup> | 671,62<br>3358,08 |
|     |                          |                | <b>III. NAWIERZCHNIA DROGI</b>                                                                                                                                                                         |                |                   |
| 3.  | STWiORB<br>D-05.03.05.01 | 45233<br>000-9 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 11W) o grub. 6 cm od km 0+000 do km 0+848<br>848m*3,71m                                             | m <sup>2</sup> | 3146,08           |
| 4.  | STWiORB<br>D-05.03.05.06 | 45233<br>000-9 | Wykonanie nawierzchni z bet. asfaltowego dla ruchu KR1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 8S ) o grub. 4 cm od km 0+000 do km 0+848<br>848m*3,50m                                            | m <sup>2</sup> | 2968,00           |
|     |                          |                | <b>IV. UTWARDZONE POBOCZA</b>                                                                                                                                                                          |                |                   |
| 5.  | STWiORB<br>D-05.02.01.01 | 45233<br>000-9 | Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicz. o grub. 10 cm (mieszanka niezwiązana C50/30 - mieszanka optymalna 0/31,5 mm) od km 0+000 do km 0+848<br>848 m*0,50 m*2              | m <sup>2</sup> | 848,00            |
|     |                          |                | <b>V. INNE ROBOTY</b>                                                                                                                                                                                  |                |                   |
| 6.  | STWiORB<br>D-03.07.01.13 | 45230<br>000-9 | Oczyszczenie przepustu z namułu o średnicy 60 cm - zamulenie do 50% średnicy                                                                                                                           | m              | 6,00              |
| 7.  | STWiORB<br>D-03.01.06.11 | 45230<br>000-9 | Wykonanie dwóch ścianek czołowych przepustu rurowego Ø 60 cm pod koroną drogi z prefabrykatów żelbetowych ze skrzydełkami (tzw. "dok")                                                                 | szt.           | 2,00              |
| 8.  | STWiORB<br>D-06.04.01.21 | 45233<br>000-9 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu, grubość namułu 30 cm                                                                                                                     | mb             | 300,00            |
| 9.  | STWiORB<br>D-03.06.01.21 | 45100<br>000-9 | Regulacja wysokościowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem                                                                                                                              | szt.           | 2,0               |
| 10. | STWiORB<br>D-01.01.01.03 | 45230<br>000-9 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w msc. Umianowice w Gminie Kije od km 0+000 do km 0+848                                                                                                         | km             | 0,848             |