

PRZEDMIAR ROBÓT DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : „**REMONT DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 902 w km 0+000 do km 0+650 w miejscowości GARTATOWICE**”

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
I. PODBUDOWA DROGI					
1.	STWiORB D-04.08.03.01	45230 000-9	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, grubość po zagęszczeniu średnia 25 cm (mieszanka niezwiązana C50/30 - KŁSM 0/31,5 mm) od km 0+000 do km 0+400 400m*2,50 m*0,25m od km 0+400 do km 0+650 250,0m*3,50m*0,25m	m ³ 250,00 218,75	468,75
III. NAWIERZCHNIA DROGI					
2.	STWiORB D-05.03.05.01	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 11W) o grub. 6 cm od km 0+000 do km 0+400 400m*2,50 m od km 0+400 do km 0+650 250,0m*3,5m	m ² 1000,00 875,00	1875,00
3.	STWiORB D-05.03.05.06	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z bet. asfaltowego dla ruchu KR1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 8S) o grub. 4 cm od km 0+000 do km 0+400 400m*2,50 m od km 0+400 do km 0+650 250,0m*3,50 m	m ² 1000,00 875,00	1875,00
IV. UTWARDZONE POBOCZA					
4.	STWiORB D-05.02.01.01	45233 000-9	Wykonanie poboczki z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicz. o grub. 10 cm (mieszanka niezwiązana C50/30 - mieszanka optymalna 0/31,5 mm) od km 0+000 do km 0+650 650 m*0,50 m*2	m ²	650,00