

PRZEDMIAR ROBÓT DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : „**REMONT DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 179 w km 0+000 do km 0+200 w miejscowości WŁOSZCZOWICE**”

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.	STWiORB D-01.01.01.03	45230 000-9	Odtworzenie geodezyjne pasa drogowego drogi gminnej na działce nr 179 w msc. Włoszczowice w gminie Kije od km 0+000 do km 0+200	km	0,200
II. PODBUDOWA DROGI					
2.	STWiORB D-04.08.03.01	45230 000-9	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, grubość po zagęszczeniu średnia 25 cm (mieszanka niezwiązana C50/30 - KŁSM 0/31,5 mm) od km 0+000 do km 0+200 5,20m*200 m*0,20m	m ³	260,00 1040,00
III. NAWIERZCHNIA DROGI					
3.	STWiORB D-05.03.05.01	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 11W) o grub. 6 cm od km 0+000 do km 0+200 200m*5,20m	m ²	1020,00
4.	STWiORB D-05.03.05.06	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z bet. asfaltowego dla ruchu KR1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 8S) o grub. 4 cm od km 0+000 do km 0+200 200m*5,00m	m ²	1000,00
IV. UTWARDZONE POBOCZA					
5.	STWiORB D-05.02.01.01	45233 000-9	Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicz. o grub. 10 cm (mieszanka niezwiązana C50/30 - mieszanka optymalna 0/31,5 mm) od km 0+000 do km 0+200 200 m*0,50 m*2	m ²	200,00
V. INNE ROBOTY					
6.	STWiORB D-01.01.01.03	45230 000-9	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w msc. Włoszczowice w Gminie Kije od km 0+000 do km 0+200	km	0,200