

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Budyńku Gospodarczego w msc. Borczyn gm. Kije na działce ewid. Nr 572/1
ADRES INWESTYCJI : Borczyn gm Kije
INWESTOR : Gmina KIJE
ADRES INWESTORA : 28-404 , Kije 16

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kuleta /upr. bud. KL 246/91 (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LIPIEC 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa Budynku Gospodarczego w msc. Borczyń gm. Kije na działce ewid. Nr 572/1.					
1		Fundament			
1	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przetrzaniem	m ²		
d.1	0125-01	7.0*5.7	m ²	39.900	
				RAZEM	39.900
2	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I	m ²		
d.1	0101-07	IV głębokości 20 cm	m ²	39.900	
		poz.1		RAZEM	39.900
3	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I	m ²		
d.1	0101-08	IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	39.900	
		Krotność = -1		RAZEM	39.900
		poz.2			
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-05	cm	m ²	39.900	
		poz.2		RAZEM	39.900
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-03	8 cm	m ²	39.900	
		poz.2		RAZEM	39.900
6	KNR 2-31	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z	m ²		
d.1	0502-04	pełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	39.900	
		poz.2		RAZEM	39.900
7	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat	m		
d.1	0401-03	II	m	25.4	
		poz.8		RAZEM	25.4
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z	m		
d.1	0407-05	wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	25.400	
		(7.0+5.7)*2		RAZEM	25.400
2		Konstrukcja Budynku			
9	KNR 19-01	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - podwaliny	m		
d.2	0406-01	Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów	m ³		0.466
		(5.3+6.6)*2*0.14*0.14	m	23.800	
		(5.3+6.6)*2		RAZEM	23.800
10	KNR 19-01	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - słupy	m		
d.2	0406-02	Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów	m ³		0.414
		2.3*2*(14+11)*0.04*0.09	m	115.000	
		2.3*2*(14+11)		RAZEM	115.000
11	KNR 19-01	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - oczepy	m		
d.2	0406-05	Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów	m ³		0.466
		(5.3+6.6)*2*0.14*0.14	m	23.800	
		poz.9		RAZEM	23.800
12	KNR 19-01	Ściany drewniane z desek profilowanych gr. 25 mm	m ²		
d.2	0407-08	ściany	m ²	54.740	
		szczyty	m ²	7.155	
		2.3*(5.3+6.6)*2	m ²	-5.940	
		2.65*1.35*2	m ²	-3.485	
		-poz.22		RAZEM	52.470
		-poz.21			
13	KNR 19-01	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - nadproża i rygle	m		
d.2	0406-04	Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów	m ³		0.078
		21.8*0.04*0.09			
		Nadproża	m	2.100	
	drzwi	1.1+1.0	m	5.900	
	okna	1.3*4+0.7	m		
		rygle	m	8.200	
	drzwi	2.05*4			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	okna	1.4*4	m	5.600	
				RAZEM	21.800
14	KNR 2-02 d.2 0406-01	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 6.6*2*0.09*0.09	m ³ drew. m ³ drew.	0.107	
				RAZEM	0.107
15	KNR 2-02 d.2 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0.04*0.09*10*2*3.25	m ³ m ³	0.234	
				RAZEM	0.234
16	KNR 2-02 d.2 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 3.25*6.6*2	m ² m ²	42.900	
				RAZEM	42.900
17	KNR 0-15II d.2 0518-01	Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 60 st.dachówką bitumiczną zgrzewalną pasami o długości 1 m i szerokości 28 cm poz.16	m ² m ²	42.900	
				RAZEM	42.900
18	KNR 0-15II d.2 0518-05	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną zgrzewalną - obróbka kalenicy dachówką o szerokości 28 cm 6.6	mb mb	6.600	
				RAZEM	6.600
19	NNRNKB d.2 202 0421-02	(z.VI) Łączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej 6.6*2	m m	13.200	
				RAZEM	13.200
20	KNR-W 2-02 d.2 1121-01	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm 5.3*6.6	m ² m ²	34.980	
				RAZEM	34.980
21	KNR-W 2-02 d.2 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2 0.9*2.05+0.8*2.05	m ² m ²	3.485	
				RAZEM	3.485
22	KNR-W 2-02 d.2 1004-03	Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2 <i>okna drewniane zespolone z okiennicami</i> 1.35*1.1*4	m ² m ²	5.940	
				RAZEM	5.940
23	KNR-W 2-02 d.2 1004-01	Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni 0.4 m2 <i>okna drewniane zespolone z okiennicami</i> 0.5*0.5	m ² m ²	0.250	
				RAZEM	0.250
24	KNR 4-01 d.2 0629-09	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza krawędziaków metodą opryskiwania z przr nwami ściany podłoga dach krokwy boki podwaliny (5.3+6.6)*2*0.14*4	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	104.940 34.980 42.900 11.700 13.328	
				RAZEM	207.848