

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Kanalizacja</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty liniowe</b>			
1 d.1.1	KNNR 1 0308-03	Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku 1.50*2*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6.000	6.000
2 d.1.1	KNNR 4 1411-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 25 cm 4*0.35	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.400	1.400
3 d.1.1	KNNR 1 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi Krotność = 50 1.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.400	1.400
4 d.1.1	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi 1.4+0.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.000	2.000
5 d.1.1	KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Krotność = 50 100	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	100.000	100.000
6 d.1.1	KNNR 1 0320-01	Ręczne zasypywanie wnek za ścianami budowli inżynieryjnych przy wysokości zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt kat. I-II Krotność = 50 4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.000	4.000
<b>1.2</b>		<b>Roboty remontowe przy studzienkach - montażowe</b>			
7 d.1.2	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm Krotność = 50 3	m m	3.000	3.000
8 d.1.2	KNR-W 2-18 0513-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m 50	stud. stud.	50.000	50.000
9 d.1.2	KNR-W 2-18 0513-04	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości 14	[0.5 m] stud. [0.5 m] stud.	14.000	14.000
10 d.1.2	KNR 4-05II 0219-02	Ręczne czyszczenie przykanalików Krotność = 50 1	szt. szt.	1.000	1.000
11 d.1.2	KNR 4-05I 0409-03	Demontaż studni istniejących - wykonanie niezbędnych robót, remont, kucie, rozkucie Krotność = 50 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
12 d.1.2	KNR 4-05I 0410-03	Demontaż kominów włączonych - kręgi betonowe o śr. 120 cm Krotność = 50 1	m m	1.000	1.000
13 d.1.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km Krotność = 50 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	0.500
14 d.1.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 50 25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	25.000	25.000
15 d.1.2	KNR 4-04 0901-03	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie zabezpieczenie placu budowy Krotność = 50 12	m m	12.000	12.000
				RAZEM	12.000