

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 1 0308-01	Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobywaniem urobku 1.5*3*2*50	m ³ m ³	450.000	
				RAZEM	450.000
2	KNNR 4 1411-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 25 cm 4*1.5*0.25*50	m ³ m ³	75.000	
				RAZEM	75.000
3	KNNR 1 0318-02	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV 1.5*2.75*2*50	m ³ m ³	412.500	
				RAZEM	412.500
4	KNNR 1 0205-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi 75	m ³ m ³	75.000	
				RAZEM	75.000
5	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi 1035	m ³ m ³	1035.000	
				RAZEM	1035.000
6	KNNR 1 0321-01	Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich przy wysokości zasypiania do 4 m; grunt kat. I-II 1035	m ³ m ³	1035.000	
				RAZEM	1035.000
7	KNR 4-05I 0409-03	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m 50	kpl. kpl.	50.000	
				RAZEM	50.000
8	KNR-W 2-18 0513-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m 50	stud. stud.	50.000	
				RAZEM	50.000
9	KNR-W 2-18 0513-04	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości 14	[0.5 m] stud. [0.5 m] stud.	14.000	
				RAZEM	14.000
10	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 150	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
11	KNR 4-05II 0219-02	Ręczne czyszczenie przykanalików 50	szt. szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
12	KNR 4-04 0901-03	Ogrodzenia drewniane z przęsł przenośnych - ustawienie Krotność = 50 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000