

Lp.	Podstawa	Opis	jedn. .obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
<b>1 CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA CPV 45215500-2</b>						
<b>1.1 Cokół CPV 45324000-4</b>						
1	KNR 0-23 d.1.1 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>	22,324		
2	KNR 0-23 d.1.1 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 8cm FS20 - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m <sup>2</sup>	22,324		
3	KNR 0-23 d.1.1 2612-03	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt	138,000		
4	KNR 0-23 d.1.1 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	22,324		
5	KNR 0-23 d.1.1 0933-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	22,324		
6	KNR 0-33 d.1.1 0124-06	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różno-barwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>	22,324		
Razem dział Cokół CPV 45324000-4						
<b>1.2 Elewacja CPV 45320000-6</b>						
7	KNR 4-01 d.1.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	2,034		
8	KNR 2-02 d.1.2 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>	107,378		
9	NNNR 2 d.1.2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>	107,378		
10	NNNR 2 d.1.2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m <sup>2</sup>	107,378		
11	KNR 0-23 d.1.2 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>	218,760		
12	KNR 0-23 d.1.2 2614-11	Zamocowanie listwy cokołowej	m	55,810		
13	KNR 0-23 d.1.2 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi FS20 gr. 10cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m <sup>2</sup>	218,760		
14	KNR 0-23 d.1.2 2614-04	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z gazobetonu płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m <sup>2</sup>	7,194		
15	KNR 0-23 d.1.2 2614-10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	83,860		
16	KNR-W 2- d.1.2 02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m <sup>2</sup>	225,954		
17	KNR 2-02 d.1.2 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m <sup>2</sup>	2,034		
18	NNRNKB d.1.2 202 0541-02	Parapety z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	2,034		
19	kalkulacja d.1.2 własna	Wykonanie napisu ŚWIETLICA W SANTOCKU i herbu - wg projektu kolorystyki	kpl.	1,000		
Razem dział Elewacja CPV 45320000-6						
<b>1.3 Podbitka CPV 45320000-6</b>						
20	KNR 4-01 d.1.3 0429-05	Rozebranie - podbitki z desek nieotynkowanych	m <sup>2</sup>	63,109		
21	KNR-W 2- d.1.3 02 20202-01	Ruszty drewniane pod podbitkę okapu na ścianach	m <sup>2</sup>	63,109		
22	KNR 0-21 d.1.3 4004-06	Podbitka z płyt wiórowych OSB gr. 18mm	m <sup>2</sup>	63,109		
23	KNR 0-23 d.1.3 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na podbitce	m <sup>2</sup>	63,109		
24	KNR 0-23 d.1.3 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	63,109		
25	KNR 0-23 d.1.3 0931-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu	m <sup>2</sup>	63,109		
26	KNR-W 2- d.1.3 02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m <sup>2</sup>	63,109		
27	KNR 2-02 d.1.3 1215-02	Kratki, osadzone w okapie o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.	8,000		
Razem dział Podbitka CPV 45320000-6						
<b>1.4 Dach CPV 45261213-0 + 45261214-7</b>						
28	KNR 4-01 d.1.4 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	42,280		
29	KNR 4-01 d.1.4 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	47,590		

Lp.	Podstawa	Opis	jedn. .obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
30	KNR 4-01 d.1.4 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	16,500		
31	KNR 4-01 d.1.4 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	30,777		
32	KNR 4-01 d.1.4 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m <sup>3</sup>	0,390		
33	KNR 4-01 d.1.4 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,390		
34	KNR 2-02 d.1.4 0923-02	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, barwiona	m <sup>2</sup>	3,550		
35	KNR 2-02 d.1.4 0219-05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm	m <sup>2</sup>	1,200		
36	NNRNKB d.1.4 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	30,777		
37	KNR 0-15II d.1.4 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m <sup>2</sup>	42,280		
38	KNR 0-15II d.1.4 0517-02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m <sup>2</sup>	42,280		
39	KNR-W 2- d.1.4 02 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - płyty dachowe	m <sup>2</sup>	42,280		
40	KNR-W 2- d.1.4 02 0511-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsiory	m	18,070		
41	KNR-W 2- d.1.4 02 0511-03	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - blachy okapowe	m	18,070		
42	KNR-W 2- d.1.4 02 0511-04	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne	m	8,000		
43	KNR-W 4- d.1.4 01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m <sup>2</sup>	223,887		
44	KNR-W 4- d.1.4 01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m <sup>2</sup>	262,817		
45	KNR 4-01 d.1.4 0425-02	Wycięcie otworów na kominy w stropach deskowanych dwustronnie	m <sup>2</sup>	2,010		
46	KNR 2-17 d.1.4 0149-01	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 160 mm, w układach kanałowych	szt.	4,000		
47	KNR 2-17 d.1.4 0152-02	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.160 mm	szt.	4,000		
48	KNR 2-17 d.1.4 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m <sup>2</sup>	0,080		
49	KNR-W 2- d.1.4 16 0201-01	Izolacja o grubości do 50 mm elementami z wełny mineralnej w oplocie z siatki drucianej rurociągów o śr.zew.do 191 mm	m <sup>2</sup>	0,080		
50	KNR 2-17 d.1.4 0140-01	Kratki higrosterowane kołowe typ D o śr.do 160 mm	szt.	4,000		
51	KNR-W 2- d.1.4 02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m	47,590		
52	KNR-W 2- d.1.4 02 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt.	5,000		
53	KNR-W 2- d.1.4 02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m	16,500		
54	KNNR 4 d.1.4 0215-02	Osadniki deszczowe PVC uszczelniane o śr. 150 mm	szt.	5,000		
55	KNNR 4 d.1.4 0215-04	Podrynniki PVC o śr. 150 mm	szt.	5,000		
56	KNR 4-04 d.1.4 1103-01	załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m <sup>3</sup>	0,644		
57	KNR 4-04 d.1.4 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	0,644		
58	KNR 4-04 d.1.4 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym - dodatek za 14 km	m <sup>3</sup>	0,644		
Razem dział Dach CPV 45261213-0 + 45261214-7						
<b>1.5 Wymiana drzwi do kotłowni CPV 45421114-6</b>						
59	KNR 4-01 d.1.5 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,050		
60	KNR-W 2- d.1.5 02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - EI 30 z kratką wentylacyjną	m <sup>2</sup>	2,500		
61	KNR 4-04 d.1.5 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	0,062		
62	KNR 4-04 d.1.5 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym - dodatek za 14 km	m <sup>3</sup>	0,062		

Lp.	Podstawa	Opis	jedn. .obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Razem dział Wymiana drzwi do kotłowni CPV 45421114-6						
<b>1.6 Sufit wewnątrz CPV 45421146-9</b>						
63	KNR 4-01 d.1.6 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m <sup>2</sup>	185,835		
64	KNR 4-01 d.1.6 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m <sup>2</sup>	222,750		
65	KNR 4-01 d.1.6 0629-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą opryskiwania ciągłego	m <sup>2</sup>	222,750		
66	KNR 0-15II d.1.6 0517-01	Ułożenie na belkach ekranu zabezpieczającego z folii	m <sup>2</sup>	185,835		
67	KNR 2-02 d.1.6 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm	m <sup>2</sup>	185,835		
68	KNR 2-02 d.1.6 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - następna warstwa gr. 10cm	m <sup>2</sup>	185,835		
69	KNR 0-14 d.1.6 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m <sup>2</sup>	185,835		
70	KNR 2-02 d.1.6 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	185,835		
71	KNR 2-02 d.1.6 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	185,835		
72	KNR 2-02 d.1.6 1505-06	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>	185,835		
73	kalkulacja d.1.6 własna	Odtworzenie instalacji oświetleniowej	m <sup>2</sup>	185,835		
74	KNR 4-01 d.1.6 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>	3,717		
75	KNR 4-04 d.1.6 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m <sup>3</sup>	3,717		
76	KNR 4-04 d.1.6 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	3,717		
77	KNR 4-04 d.1.6 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym - dodatek za 14 km	m <sup>3</sup>	3,717		
Razem dział Sufit wewnątrz CPV 45421146-9						
Razem dział CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA CPV 45215500-2						
<b>2 KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45232130-2</b>						
78	KNR 2-01 d.2 0317-02	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m	m <sup>3</sup>	53,400		
79	KNR 4 d.2 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	44,500		
80	KNR 4 d.2 1321-02	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - kolano	szt	4,000		
81	KNR 4 d.2 1321-02	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - trójnik	szt	2,000		
82	KNR 4 d.2 0215-02	Osadniki deszczowe PVC uszczelniane o śr. 150 mm	szt.	3,000		
83	KNR 4 d.2 0215-04	Podrynniki PVC o śr. 150 mm	szt.	3,000		
84	KNR 4 d.2 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt	1,000		
85	KNR 4 d.2 1427-01	Włączenie do istniejącej kanalizacji	szt	1,000		
86	KNR 4 d.2 1610-01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc. - 1 prób.	1,000		
87	KNR 2-01 d.2 0320-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - szerokość 0.8-1.5 m	m <sup>3</sup>	52,255		
88	KNR 2-01 d.2 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m <sup>3</sup> ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III	m <sup>3</sup>	1,145		
Razem dział KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45232130-2						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: