

45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych  
OŚRODEK ZDROWIA W KŁODAWIE

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: OŚRODEK ZDROWIA W KŁODAWIE

## WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2008-12-30 str. 1

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>DOBUDOWA</b>					
<b>1.1</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>					
10	S.T. - 01.00.00.	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV	m3	73,75		
20	S.T. - 01.00.00.	Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki przedsiębiorne o poj.chwybaka 0.25 m3, kat.gruntu IV	m3	18,23		
30	S.T. - 01.00.00.	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV	m3	55,52		
<b>Razem element 1.1 ROBOTY ZIEMNE</b>						
<b>1.2</b>	<b>FUNDAMENTY</b>					
40	S.T. - 02.00.00.	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	2,99		
50	S.T. - 02.00.00.	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer.do 0.6 m	m3	8,81		
60	S.T. - 02.00.00.	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe gładkie	t	0,45		
70	S.T. - 03.00.00.	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	7,95		
80	S.T. - 04.00.00.	Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni ław fundam.betonowych z dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco	m2	60,95		
90	S.T. - 04.00.00.	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	55,04		
100	S.T. - 04.00.00.	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna	m2	55,04		
110	S.T. - 33.00.00.	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe, na lepiku, z siatką metalową	m2	55,04		
120	S.T. - 04.00.00.	Tynki zwykłe kat.II ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony,loggie) wykonywane ręcznie	m2	55,04		
<b>Razem element 1.2 FUNDAMENTY</b>						
<b>1.3</b>	<b>PODŁOŻA POD POSADZKI</b>					
130	S.T. - 05.00.00.	Podkłady z materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	18,10		

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
140	S.T. - 32.00.00.	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	90,60		
150	S.T. - 05.00.00.	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3	13,56		
<b>Razem element 1.3 PODŁOŻA POD POSADZKI</b>						

**1.4 ŚCIANY PRZYZIEMIA**

160	S.T. - 06.00.00.	Ściany budynków 1-kondygnacyjnych o wys.do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 49 cm, grubość ścian 24 cm	m2	91,01		
170	S.T. - 06.00.00.	Ściany budynków 1-kondygnacyjnych o wys.do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 49 cm, grubość ścian 24 cm	m2	19,68		
180	S.T. - 07.00.00.	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm	m2	45,84		
190	S.T. - 06.00.00.	Kominy wolno stojące w budynkach z cegieł, wieloprzewodowe, przekr.przewodu 1/2x1/2 cegły	m3	5,62		
200	S.T. - 06.00.00.	Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o gr.1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na okna	otwór	9,00		
210	S.T. - 06.00.00.	Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o gr.1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na drzwi, drzwi balk.i	otwór	3,00		
220	S.T. - 06.00.00.	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	34,80		
<b>Razem element 1.4 ŚCIANY PRZYZIEMIA</b>						

**1.5 STROP**

230	S.T. - 08.00.00.	Budynki z elementów typu bloki żerańskie - płyty stropowe o powierzchni 2.5-6 m2 4,16*0,89	element	2,00		
240	S.T. - 08.00.00.	Budynki z elementów typu bloki żerańskie - płyty stropowe o powierzchni 2.5-6 m2 4,16*1,19	element	4,00		
250	S.T. - 08.00.00.	Budynki z elementów typu bloki żerańskie - płyty stropowe o powierzchni pow.6 m2 4,16*1,49	element	1,00		
260	S.T. - 08.00.00.	Budynki z elementów typu bloki żerańskie - płyty stropowe o powierzchni pow.6 m2 4,46*1,49	element	2,00		
270	S.T. - 08.00.00.	Budynki z elementów typu bloki żerańskie - płyty stropowe o powierzchni pow.6 m2 4,76*1,49	element	1,00		
280	S.T. - 08.00.00.	Budynki z elementów typu bloki żerańskie - płyty stropowe o powierzchni 2.5-6 m2 5,66*0,89	element	2,00		
290	S.T. - 08.00.00.	Budynki z elementów typu bloki żerańskie - płyty stropowe o powierzchni 2.5-6 m2 4,46*1,19	element	1,00		
300	S.T. - 08.00.00.	Budynki z elementów typu bloki żerańskie - wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szer.do 30 cm	m3 betonu	4,38		

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
310	S.T. - 08.00.00.	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych - elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane		0,55		
320	S.T. -32.00.00.	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	90,00		
330	S.T. - 09.00.00.	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2	90,00		
340	S.T. - 09.00.00.	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następną warstwa	m2	90,00		
<b>Razem element 1.5 STROP</b>						

**1.6 DACH**

350	S.T. - 10.00.00.	Więźby dachowe o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej - pokrycie dachu dachówką karpiówką podwójnie, z więźbą o rozpiętości 9 m [R=2]	m2 połaci	129,88		
360	S.T. - 11.00.00.	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	129,88		
370	S.T. - 11.00.00.	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2	129,88		
380	S.T. - 12.00.00.	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w łuskę [R=2]	m2	129,88		
390	S.T. - 13.00.00.	Rynny dachowe z blachy z cynku półokrągłe o średnicy 15 cm	m	27,00		
400	S.T. - 13.00.00.	Rury spustowe z blachy z cynku okrągłe o średnicy 10 cm	m	20,00		
410	S.T. - 13.00.00.	Różne obróbki i elementy z blachy z cynku Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	14,66		
420	S.T. - 20.00.00.	PODBITKA DACHU - SAIDING	m2	19,48		
<b>Razem element 1.6 DACH</b>						

**1.7 OKNA**

430	S.T. - 14.00.00.	Okna o powierzchni do 0.6 m2 - PODAWCZE	m2	0,48		
440	S.T. - 14.00.00.	Okna o powierzchni do 1.0 m2 Z SZYBAMI MLECZNYMI	m2	0,65		
450	S.T. - 14.00.00.	Okna o powierzchni do 1.5 m2 Z SZYBAMI MLECZNYMI	m2	11,28		
<b>Razem element 1.7 OKNA</b>						

**1.8 DRZWI ZEW**

460	S.T. - 15.00.00.	Drzwi jednoskrzydłowe	m2	3,08		
<b>Razem element 1.8 DRZWI ZEW</b>						

**1.9 TYNKI WEW**

470	S.T. - 16.00.00.	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie stropów i podciągów - III kat.tynku	m2	74,80		
480	S.T. - 17.00.00.	Gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe	m2	74,80		
490	S.T. - 16.00.00.	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	236,83		
500	S.T. - 17.00.00.	Gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowe	m2	236,83		
<b>Razem element 1.9 TYNKI WEW</b>						

**1.10 MALOWANIE**

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
510	S.T. - 18.00.00.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	311,63		

**Razem element 1.10 MALOWANIE****1.11 ELEWACJA**

520	S.T. - 20.00.00.	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego strukturalnego CT 36 o gr.3-5 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	91,00		
530	S.T. - 20.00.00.	Malowanie elewacji	m2	91,00		
540	S.T. - 20.00.00.	Mocowanie profili obramowań typu DA	mb	54,70		
550	S.T. - 21.00.00.	Licowanie płytkami klinkierowymi o wym.25x12 cm ścian, wykonanie ręczne PARAPETY	m2	2,40		
560	S.T. - 21.00.00.	Licowanie płytkami klinkierowymi o wym.25x12 cm ścian, wykonanie ręczne	m2	9,92		
570	S.T. - 22.00.00.	Chodniki z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową OPASKA	m2	16,85		
580	S.T. - 43.00.00.	Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	33,70		
590	s.t. - 20.00.00.	LOGO - NAPIS NA ELEWACJI WEDŁUG WYMAGAŃ INWESTORA	KPL	1,00		

**Razem element 1.11 ELEWACJA****Razem rozdział 1: DOBUDOWA****2 CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA****2.1 POGŁĘBIENIE BUDYNKU**

600	S.T. - 23.00.00.	Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust	m2	61,20		
610	S.T. - 23.00.00.	Rozebranie legarów	m	56,00		
620	S.T. - 24.00.00.	Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1 m, z wykonaniem i zasypaniem wykopu, w gruncie nienawodnionym kat.III, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowładowczym na odl.do 1 km gr.podbicia do 70 cm	m3	6,24		
630	S.T. - 24.00.00.	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głęb.i kat.z odrzuceniem na odl.do 3 m	m3	42,84		
640	S.T. - 24.00.00.	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	42,84		
650	S.T. - 24.00.00.	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km, grunt kat.IV	m3	42,84		
660	S.T. - 24.00.00.	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - każdy następny 1 km [S=15]	m3	42,84		
670	S.T. - 05.00.00.	Podkłady z materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	12,24		

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
680	S.T. - 05.00.00.	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3	9,18		

**Razem element 2.1 POGŁĘBIENIE BUDYNKU****2.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE**

690	S.T. - 25.00.00.	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	6,00		
700	S.T. - 25.00.00.	Wykucie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej o gr.ścian ponad 1/2 cegły	m3	2,55		
710	S.T. - 25.00.00.	Wykucie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej o gr.ścian 1/2 cegły	m2	16,79		
720	S.T. - 25.00.00.	ODBICIE TYNKÓW I ROZEBRANIE IZOLACJI Z STYROPIANU SCIANY	m2	30,00		
730	S.T. - 25.00.00.	ROZEBRANIE INSTALACJI WOD - KAN I C.O., GAZU I ELEKTRYCZNEJ	M2	73,00		

**Razem element 2.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE****2.3 ROBOTY MUROWE**

740	S.T. - 26.00.00.	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - przesklepienie z wykuciem bruzd dla belek	zm3	0,26		
750	S.T. - 26.00.00.	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczanie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	zm	8,80		
760	S.T. - 07.00.00.	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek 1/2 cegły	m2	8,40		
770	S.T - 30.00.00.	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowe 100-01	m2	15,72		

**Razem element 2.3 ROBOTY MUROWE****2.4 TYNKI**

780	S.T. - 27.00.00.	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 1 m2	m2	48,24		
790	S.T. - 28.00.00.	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł.do 1 m	szt	11,00		

**Razem element 2.4 TYNKI****2.5 MALOWANIE**

800	S.T. - 29.00.00.	Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku	m2	61,20		
810	S.T. - 29.00.00.	Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku	m2	139,20		
820	S.T. - 29.00.00.	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	61,20		
830	S.T. - 29.00.00.	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	139,20		

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Razem element 2.5 MALOWANIE</b>						
<b>Razem rozdział 2: CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA</b>						
<b>3 CZĘŚĆ WSPÓLNA</b>						
<b>3.1 OKŁADZINY</b>						
840	S.T. - 19.00.00.	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki o wym.22,50x30 cm	m2	107,31		
850	S.T. - 27.00.00.	LISTWY ODBOJOWE	m	6,00		
<b>Razem element 3.1 OKŁADZINY</b>						
<b>3.2 DRZWI WEW</b>						
860	S.T. - 31.00.00.	Ościeżnice zwykłe	m2	29,40		
870	S.T. - 31.00.00.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne,	m2	21,84		
880	S.T. - 31.00.00.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone szklone jednoskrzydłowe, o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą do 0.25 m2	m2	1,89		
890	S.T. - 31.00.00.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone szklone jednoskrzydłowe, o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą ponad 0.25 m2 [M=1,15]	m2	5,67		
<b>Razem element 3.2 DRZWI WEW</b>						
<b>3.3 POSADZKI</b>						
900	S.T. - 32.00.00.	Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 [RMS=2]	m2	135,30		
910	S.T. - 33.00.00.	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	135,30		
920	S.T. - 32.00.00.	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	135,30		
930	S.T. - 32.00.00.	Warstwy wyrównacze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m2	135,30		
940	S.T. - 32.00.00.	Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	135,30		
950	S.T. - 34.00.00.	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki podłogowe o wymiarach 30x30 cm	m2	76,20		
960	S.T. - 33.00.00.	Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m	75,50		
970	S.T. - 35.00.00.	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe ZM WYWINIĘCIEM NA ŚCIANE	m2	67,97		
980	S.T. - 34.00.00.	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt	1,00		
<b>Razem element 3.3 POSADZKI</b>						
<b>Razem rozdział 3: CZĘŚĆ WSPÓLNA</b>						
<b>4 INSTALACJE WOD - KAN</b>						
990	S.T. - 38.00.00.	Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o głęb.i szer. 1/4x1/2 cegły	m	88,00		
1000	S.T. - 36.00.00.	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 22 mm	m	55,00		

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1010	S.T. - 36.00.00.	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 15 mm	m	33,00		
1020	S.T. - 38.00.00.	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J), średnica zewnętrzna rurociągu 12-22 mm	m	88,00		
1030	S.T. - 36.00.00	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy o średnicy nominalnej 15 mm	szt	12,00		
1040	S.T. - 36.00.00	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu z tworzywa o średnicy nominalnej 15 mm	szt	4,00		
1050	S.T. - 36.00.00	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	88,00		
1060	S.T. - 36.00.00	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych - rurociągi o średnicy do 65 mm w budynkach niemieszkalnych	m	88,00		
1070	S.T. - 36.00.00	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych w rurociągach stalowych - średnica nominalna 20 mm	kpl	2,00		
1080	S.T. - 36.00.00	Wodomierz skrzydełkowy domowy o średnicy 20 mm	kpl	2,00		
1090	S.T. - 36.00.00	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 20 mm ANTYSKAZENIOWY	szt	2,00		
1100	S.T. - 36.00.00	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 15 mm	szt	32,00		
1110	S.T. - 36.00.00	Bateria lekarska o średnicy nominalnej 15 mm	szt	2,00		
1120	S.T. - 36.00.00	Bateria umywalkowa + zlew jednouchwytowa z 2 zaworami o średnicy nominalnej 15 mm	szt	7,00		
1130	S.T. - 36.00.00	Bateria zmywakowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm	szt	3,00		
1140	S.T. - 36.00.00	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o średnicy 110 mm, połączenia klejone	m	52,00		
1150	S.T. - 36.00.00	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o średnicy 50 mm, połączenia klejone	m	13,00		
1160	S.T. - 36.00.00	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 110 mm klejonych	podejść	4,00		
1170	S.T. - 36.00.00	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 50 mm klejonych	podejść	12,00		
1180	S.T. - 36.00.00	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o średnicy 75 mm, połączenia klejone	m	4,50		
1190	S.T. - 36.00.00.	Rura wywiewna z PVC średnicy 75 mm o połączeniu klejonym	szt	1,00		
1200	S.T. - 36.00.00.	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o średnicy 75 mm o połączeniu klejonym	szt	1,00		
1210	S.T. - 36.00.00	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl	6,00		
1220	S.T. - 36.00.00	Zlewy żeliwne	szt	1,00		

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1230	S.T. - 36.00.00	Postument porcelanowy do umywalki	kpl	8,00		
1240	S.T. - 36.00.00	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub tworzywa sztucznego na szafce	szt	3,00		
1250	S.T. - 36.00.00	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem MINI	kpl	2,00		
1260	S.T. - 36.00.00	Ustępy z płuczkami ustępowymi typu "kompakt"	kpl	3,00		
1270	S.T. - 36.00.00	Bidet z baterią i syfonem	kpl	1,00		
1280	S.T. - 36.00.00	Zawory hydrantowe o średnicy nominalnej 50 mm montowane we wnęce	szt	1,00		
1290	S.T. - 36.00.00	Szafka hydrantowa naścienna kompletna z wyposażeniem	szt	1,00		
<b>Razem rozdział 4: INSTALACJE WOD - KAN</b>						
<b>5 INSTALACJA GAZOWA</b>						
1300	S.T. - 37.00.00	PRZENIESIENIE SZAFKI GAZOWEJ	KPL	1,00		
1310	S.T. - 37.00.00	Rurociągi instalacji gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy nominalnej 20 mm	m	26,00		
<b>Razem rozdział 5: INSTALACJA GAZOWA</b>						
<b>6 INSTALACJA C.O</b>						
1320	S.T. - 38.00.00	Wymiana kotła NA DWUFUNKCYJNY O MOCY 20 -24 W	kpl	1,00		
1330	S.T. - 38.00.00	Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o głęb.i szer. 1/4x1/2 cegły	m	98,00		
1340	S.T. - 38.00.00	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, średnica zewnętrzna 15 mm	m	35,00		
1350	S.T. - 38.00.00	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, średnica zewnętrzna 18 mm	m	42,00		
1360	S.T. - 38.00.00	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, średnica zewnętrzna 22 mm	m	21,00		
1370	S.T. - 38.00.00	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych C22, wys.-900 mm montowanych na ścianie C22 900/400	szt	1,00		
1380	S.T. - 38.00.00	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych C22, V22 wys.600 mm montowanych na ścianie C22 600/400	szt	6,00		
1390	S.T. - 38.00.00	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych , V22 wys.600-mm montowanych na ścianie VKO -22 600/100	szt	3,00		
1400	S.T. - 38.00.00	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych V22 wys.600- mm montowanych na ścianie VKO 600/600	szt	1,00		
1410	S.T. - 38.00.00	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych , V22 wys.600 mm montowanych na ścianie VKO 600/800	szt	4,00		
1420	S.T. - 38.00.00	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych C22, V22 wys.600 mm montowanych na ścianie VKO 600/400	szt	2,00		
1430	S.T. - 38.00.00	Montaż odpowietrzników automatycznych o średnicy nominalnej armatury 15 mm	szt	17,00		



Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1440	S.T. - 38.00.00	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o podwójnej regulacji, prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi, średnica nominalna armatury 15 mm	kpl	17,00		
1450	S.T. - 38.00.00	Montaż zaworów kulowych lub zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 15 mm	szt	6,00		
1460	S.T. - 38.00.00.	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J), średnica zewnętrzna rurociągu 12-22 mm	m	98,00		
1470	S.T. - 38.00.00	Próba szczelności instalacji w budynkach mieszkalnych, rurociągi o średnicy zewnętrznej 10-54 mm, płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby	m	98,00		
1480	S.T. - 38.00.00	Próba instalacji na gorąco z dokonaniem regulacji w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, rurociągi o średnicy zewnętrznej 10-54 mm	szt	17,00		

**Razem rozdział 6: INSTALACJA C.O****7 INSTALACJA ELEKTRYCZNA**

1490	S.T. - 39.00.00.	INSTALACJA ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH	M2	135,30		
1500	S.T. - 39.00.00.	INSTALACJA ODGROMOWA S.T. -	M2	130,00		
1510	S.T. - 39.00.00.	INSTALACJA TELEFONICZNA	M2	135,30		
1520	S.T. - 39.00.00.	INSTALACJA KOMPUTEROWA W GABINETACH I W REJESTRACJI	m2	135,30		

**Razem rozdział 7: INSTALACJA ELEKTRYCZNA****8 INSTALACJE WENTYLACJI**

1530	S.T. - 48. 00. 00.	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokątne, typ A/I (udział kształtek do 35%) o obwodzie do 600 mm	m2	7,28		
1540	S.T. - 48.00.00.	Kratki wentylacyjne, typ A lub N, do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodach do 800 mm	szt	6,00		
1550	S.T. - 48.00.00.	Wentylatory OSIOWE DOMUS FI 125	szt	6,00		

**Razem rozdział 8: INSTALACJE WENTYLACJI****9 ELEMENTY ZEW****9.1 DROGI I PLACE**

1560	S.T. - 41.00.00	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	256,00		
1570	S.T. - 42.00.00	Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	256,00		
1580	S.T. - 42.00.00	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu	m2	225,00		
1590	S.T. - 43.00.00	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x40 cm, grunt kat.III-IV	m	156,00		
1600	S.T. - 43.00.00	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3	7,02		
1610	S.T. - 43.00.00	Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	85,00		

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1620	S.T. - 43.00.00.	Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	51,00		
1630	S.T. - 47.00.00	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych o gr.15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	225,00		
1640	S.T. - 44.00.00	Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" gr.60 mm typu 40, na podsypce piaskowej gr.50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	21,00		
1650	S.T. - 44.00.00	Wjazdy do bram z kostki betonowej "Polbruk" gr.80 mm typu 10, na podsypce piaskowej gr.50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	12,00		
1660	S.T. - 34.00.00.	Wycieraczki do obuwia typowe	szt	1,00		
<b>Razem element 9.1 DROGI I PLACE</b>						
<b>9.2 OGRODZENIE</b>						
1670	S.T. - 45.00.00	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych - rozebranie	m2	26,00		
1680	S.T. - 45.00.00	Ogrodzenie z siatki o wys.2 m na słupkach stal.o rozstawie 2.10 m z rur o średnicy 76 mm	m	48,00		
1690	S.T. - 45.00.00	FURTKA [R=0,5]	kpl	1,00		
<b>Razem element 9.2 OGRODZENIE</b>						
<b>9.3 ZIELEŃ</b>						
1700	S.T. - 46.00.00	NASADZENIA WOKÓŁ PARKINGU	M2	176,00		
<b>Razem element 9.3 ZIELEŃ</b>						
<b>Razem rozdział 9: ELEMENTY ZEŹ</b>						
<b>Razem kosztorys: OŚRODEK ZDROWIA W KŁODAWIE</b>						