

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1			COKÓŁ - OCIEPLENIE				
1 d.1	KNR 4-01 0102-02	ST – 01.00	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione w gruncie kat. III - odkopanie cokołu	m ³	145,500		
2 d.1	KNR 2-02 0506-01	ST – 04.00	Obróbki cokołowe przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej (na styku ocieplenia ze ścianą)	m ²	72,750		
3 d.1	KNR 0-23 2614-11	ST – 02.00	Zamocowanie listwy cokołowej	m	291,000		
4 d.1	KNR 0-23 2612-01	ST – 02.00	Ocieplenie ścian cokołowych płytami styropianowymi gr. 5cm przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	436,500		
5 d.1	KNR 0-23 2612-05	ST – 02.00	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt	2622,000		
6 d.1	KNR 0-23 2612-06	ST – 02.00	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	436,580		
7 d.1	KNR 0-33 0124-01	ST – 03.00	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej	m ²	349,200		
8 d.1	KNR 0-33 0124-05	ST – 03.00	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m ²	349,200		
9 d.1	KNNR 6 0103-01	ST – 06.00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	145,500		
10 d.1	KNNR 6 0404-05	ST – 07.00	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	293,000		
11 d.1	KNNR 6 0202-02	ST – 06.00	Nawierzchnie żwirowe, warstwa gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m ²	145,500		
12 d.1	KNR 4-01 0105-02	ST – 01.00	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³	123,675		
13 d.1	KNNR 1 0504-02	ST – 01.00	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m ³ ziemi na 1 m wykopu; grunt kat. III	m ³	21,825		
Razem dział: COKÓŁ - OCIEPLENIE							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: