

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis	jedn .obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1			<b>ELEWACJA - MALOWANIE</b>				
1 d.1	<b>KNNR 2 1501-01</b>	ST – 02.00	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m <sup>2</sup>	2259,080		
2 d.1	<b>KNNR 2 1505-01</b>	ST – 02.00	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>	2259,080		
3 d.1	<b>KNNR 2 1506-01</b>	ST – 02.00	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przy- ściennych	m <sup>2</sup>	2259,080		
4 d.1	<b>KNR-W 2-02 0923-01</b>	ST – 02.00	Oslony okien folią polietylenowa	m <sup>2</sup>	589,560		
5 d.1	<b>KNR 0-23 2611-01</b>	ST – 05.00	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie i ocieple- nie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>	1884,961		
6 d.1	<b>KNNR 3 0604-01</b>	ST – 02.00	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2 - przyjęto 10%	m <sup>2</sup>	188,496		
7 d.1	<b>KNR 4-01 0735-09</b>	ST – 02.00	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym - przyjęto 20%	m <sup>2</sup>	17,112		
8 d.1	<b>KNR 4-01 0419-01</b>	ST – 02.00	Wykonanie rusztowania przy kominach	szt.	22,000		
9 d.1	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	ST – 05.00	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - jedno- krotne gruntowanie emulsją gruntującą	m <sup>2</sup>	1884,961		
10 d.1	<b>KNNR 2 1405-02</b>	ST – 05.00	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami siliko- nowymi wg projektu kolorystyki	m <sup>2</sup>	1884,961		
11 d.1	<b>KNR 2-02 rodział 16</b>	ST – 02.00	Czas pracy rusztowań grupy 1 = 323,929m-g (poz.:4,5,6,9,10)				
<b>Razem dział: ELEWACJA - MALOWANIE</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie: