

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1			BUDYNEK WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ CPV 45261213-0				
1.1			Roboty rozbiórkowe				
1 d.1.1	KNR 4-01 0508-03	ST-01.00	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²	457,000		
2 d.1.1	KNR 4-01 0430-05	ST-01.00	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołaczenie dachu o odstępie lat ponad 24 cm	m ²	457,000		
3 d.1.1	KNR 4-01 0430-09	ST-01.00	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominarskie	m	11,000		
4 d.1.1	KNR 4-01 0535-08	ST-01.00	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	43,180		
5 d.1.1	KNR 4-01 0535-06	ST-01.00	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	38,000		
6 d.1.1	KNR 4-01 0535-04	ST-01.00	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	59,600		
7 d.1.1	KNR 4-01 0350-01	ST-01.00	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³	2,550		
8 d.1.1	KNR 4-01 0432-01	ST-01.00	Wyjęcie wyłazu dachowego o powierzchni do 1 m2	szt.	1,000		
9 d.1.1	KNR 4-04 1101-02	ST-01.00	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³	16,730		
10 d.1.1	KNR 4-04 1101-05	ST-01.00	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za 29 km	m ³	16,730		
11 d.1.1	kalkulacja własna	ST-01.00	Opłata za składowanie gruzu z rozbiórek na wysypisku	m ³	16,730		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe							
1.2			Pokrycie dachu				
12 d.1.2	KNR 4-01 0419-02	ST-06.00	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.	3,000		
13 d.1.2	KNR 4-01 0310-02	ST-06.00	Wykonanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³	2,550		
14 d.1.2	KNR 2-02 0923-02	ST-06.00	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, barwioną	m ²	14,700		
15 d.1.2	KNR 4-01 0412-01	ST-02.00	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.	60,000		
16 d.1.2	KNR 4-01 0413-02	ST-02.00	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m	90,000		
17 d.1.2	KNR 4-01 0413-02	ST-02.00	Wyrównanie wysokości dachu poprzez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm do krokwi	m	447,000		
18 d.1.2	KNR 0-15II 0517-01	ST-08.00	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej	m ²	457,000		

19 d.1.2	KNR 2-02 0613-03	ST-09.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 15cm	m ²	457,000		
20 d.1.2	KNR 2-02 0613-04	ST-09.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następną warstwa 5cm	m ²	457,000		
21 d.1.2	KNR 0-15II 0517-01	ST-08.00	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii dachowej zbrojonej	m ²	457,000		
22 d.1.2	KNR 0-15II 0517-02	ST-04.00	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m ²	457,000		
23 d.1.2	KNR-W 2-02 0511-01	ST-04.00	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną	m ²	457,000		
24 d.1.2	KNR-W 2-02 0511-02	ST-04.00	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsiory	m	33,100		
25 d.1.2	KNR-W 2-02 0511-03	ST-04.00	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną -blachy okapowe	m	59,600		
26 d.1.2	KNR-W 2-02 0511-04	ST-04.00	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne	m	30,400		
27 d.1.2	NNRNKB 202 0541-02	ST-03.00	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	37,960		
28 d.1.2	KNR 2-02 0508-04	ST-03.00	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej	m	59,600		
29 d.1.2	KNR 2-02 0508-09	ST-03.00	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy powlekanej	szt.	6,000		
30 d.1.2	KNR 2-02 0510-03	ST-03.00	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy powlekanej	m	38,000		
31 d.1.2	KNR K-05 0207-01	ST-04.00	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem	m	38,500		
32 d.1.2	KNR K-05 0208-03	ST-04.00	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominarska dł. 0,8m	szt.	14,000		
33 d.1.2	KNR-W 2-02 1016-07	ST-05.00	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt.	1,000		
34 d.1.2	KNR 2-02 0515-06	ST-03.00	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych blachą - z blachy powlekanej	szt.	1,000		
35 d.1.2	KNR 0-15II 0526-02	ST-05.00	Wymiana kołnierzy uszczelniających okien w połąci dachowej	szt.	8,000		
36 d.1.2	kalkulacja wykonawcy	ST-07.00	Odtworzenie, podłączenie z zwodami pionowymi i uziomem, badania - instalacja odgromowa	m ²	457,000		
Razem dział: Pokrycie dachu							
Razem dział: BUDYNEK WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ CPV 45261213-0							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							