



# Gmina Kłodawa

ul. Gorzowska 40  
66-415 Kłodawa  
tel./ 0-95/ 7 216 660  
fax / 0-95/ 7 216 660  
www. klodawa.pl  
sekretariat@klodawa.pl

Kłodawa dn. 03-11-2009 r.

RPI/341/10/09 – Wyjaśnienia SIWZ - 10

## **Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Kłodawie o gimnazjum, łącznik oraz salę sportowo-rehabilitacyjną, przy ul. Szkolnej 1 w Kłodawie, Gmina Kłodawa, woj. lubuskie”.

Dnia 30.10.2009r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), w związku z postanowieniami rozdziału 9 pkt. 5 SIWZ, Zamawiający udziela odpowiedzi :

**Pytanie 1:** Instalacja wod-kan – prosimy o określenie standardu białego montażu, kabin natryskowych, oraz armatury czerpalnej.

**Odpowiedź 1:** Brodzik Koło Standard, kabina Koło Akord (lub równoważne). Armatura, wc i umywalki baterie Roca Victoria (lub równoważne).

**Pytanie 2:** Wentylacja – w opisie podano, że przewiduje się montaż dodatkowo nawiewników podokiennych w salach – lecz nie podano typów, ilości i miejsc zamontowania w poszczególnych pomieszczeniach. Prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź 2:** W salach lekcyjnych nie przewiduje się montażu nawiewników podokiennych.

**Pytanie 3:** Odwodnienie dachu – w opisie podano, że dla odprowadzenia wód opadowych z połaci dachowej obiektu przewiduje się wpusty dachowe, a budynek wyposażono w zewnętrzne rury spustowe kanalizacji grawitacyjnej Wavin, jednak nie określono ilości, miejsc sprowadzenia oraz sposobu podłączenia do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej na obiekcie. Prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź 3:** W projekcie nie przewidziano podłączenia wód deszczowych do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. Wody opadowe z budynku będą odprowadzane za pomocą rur spustowych na teren działki. Do wyceny należy przyjąć dla każdego odprowadzenia z rury spustowej 2 (dwa) korytka ściekowe betonowe otwarte o wym.: 35x24x9 cm.

**Pytanie 4:** Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie sposobu sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wg zapisów Pkt. 7, ppkt. 13 instrukcji dla wykonawców „Harmonogram musi zawierać zaznaczenie daty rozpoczęcia i zakończenia każdego elementu robót”. Na dzień składania oferty nie ma możliwości określenia daty rozpoczęcia robót, a więc również dat rozpoczęcia i zakończenia elementów robót.

**Odpowiedź 4:** Harmonogram rzeczowo – finansowy należy sporządzić zgodnie z Rozdziałem 7 pkt. 13 IDW – SIWZ. Czas okres realizacji zamówienia wynosi 22 miesiące, licząc od daty przekazania placu budowy. Zatem harmonogram rzeczowo – finansowy winien uwzględniać okres realizacji zamówienia i winien być podzielony na miesiące np. miesiąc 1,2,3 itd. Po podpisaniu umowy harmonogram zostanie dostosowany do ram czasowych realizacji zamówienia. Zgodnie z §3 pkt. 2 wzoru umowy istnieje możliwość każdorazowej weryfikacji harmonogramu przez Zamawiającego.

**UWAGA!**

**Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć obróbki blacharskie, rynnny i rury spustowe z blachy tytanowo – cynkowej gr. 0,7 mm.**

**KOREKTY ODPOWIEDZI:**

**Pytanie 2 (wyjaśnienie SIWZ – 9 z dnia 29.10.2009r.):** Czy nawiązując do opisu technicznego do projektu wykonawczego instalacji c.o. i wentylacji Punkt II Wentylacja, przewiduje się dodatkowo montaż nawiewników podokiennych w salach lekcyjnych, jeżeli tak to prosimy o podanie parametrów technicznych tych nawiewników.

**Odpowiedź 2:** W salach lekcyjnych nie przewiduje się montażu nawiewników podokiennych.

Wójt Gminy Kłodawa  
/-/ Anna Mołodciak