

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

RDK.341/7/10

**Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego
na terenie gminy Kłodawa w 2010r.**

Zatwierdzam, 02.09.2010r.

**Wójt Gminy Kłodawa
Anna Mołodciak**

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbudową i modernizacją urządzeń elektroenergetycznych i oświetleniowych dla realizacji przedsięwzięcia pn. „**Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kłodawa w 2010r.**”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w p.1.1. W razie wystąpienia wyraźnej niezgodności Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy (ogólnymi lub szczegółowymi) znaczenie przeważające będą miały Warunki Umowy.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę urządzeń elektroenergetycznych i oświetleniowych dla realizacji oświetlenia drogowego.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1. *Linia kablowa* – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym, albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski dwóch urządzeń elektrycznych,

1.4.2. *Trasa kablowa* – pas terenu, w którym ułożone są lub projektowane do ułożenia jedna lub więcej linii kablowych.

1.4.3. *Napięcie znamionowe linii* – napięcie międzyprzewodowe, na które linia została zbudowana.

1.4.4. *Elektroenergetyczna linia napowietrzna* – urządzenie napowietrzne, przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych i osprzętu.

1.4.5. *Przęsło* – część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami.

1.4.6. *Zwis* – odległość pionowa między przewodem a prosta łącząca punkty zawieszenia przewodu w środku rozpiętości przęsła.

1.4.7. *Folia kablowa* – folia kalandrowa układana w rowie kablowym nad kablem w celu oznaczenia trasy kabla oraz identyfikacji napięcia zastosowanego (informuje o tym kolor folii).

1.4.8. *Słup oświetleniowy* – słup o specjalnej konstrukcji przeznaczony do zamontowania na i w nim urządzeń elektrycznych oświetleniowych oraz oprawy oświetleniowej.

1.4.9. *Wysięgnik* - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą.

1.4.10. *Oprawa oświetleniowa* - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.

1.4.11. *Kabel* - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.

1.4.12. *Fundament* - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania masztu, słupa lub szafy oświetleniowej w pozycji pracy.

1.4.13. *Szafka oświetleniowa* – urządzenie rozdzielczo – sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe.

1.4.14. *Osprzęt linii* – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia i zakończenia przewodów.

1.4.15. *Skrzyżowanie* – takie miejsce na trasie linii, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii, przecina lub pokrywa jakakolwiek część rzutu poziomego innej linii lub innego urządzenia naziemnego.

1.4.16. *Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa* – dodatkowe zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym w przypadku pojawienia się napięcia na elementach przewodzących dostępnych w warunkach zakłóceń.

1.4.17. Pozostałe określenia są zgodne z normą N SEP-E-004, PN-61/E-01002.

1.5. Organizacja robót

1.5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, dokumentami przetargowymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy. Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi dokumentami określonymi w umowie.

1.5.3. Błędy i opuszczenia. Każdy błąd oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawcę w jakichkolwiek dokumentach należy zgłosić Inspektorowi nadzoru, który wyda odpowiednie instrukcje w celu usunięcia takiego błędu lub opuszczenia. Wykonawca nie może wykorzystywać do żadnych celów, błędów lub opuszczeń w dokumentach.

1.5.4. Aprobaty techniczne. Wykonawca powinien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji umowy.

1.5.5. Dziennik Budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdz. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002. (Dz.U. z 2002r. Nr 108 poz. 953.)

1.5.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów: Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. W sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach.

1.5.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

1.5.7.1. Ochrona mienia publicznego i prywatnego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami będącymi konsekwencją prowadzenia robót. W razie roszczenia Strony Trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie na bieżąco informował Inspektora nadzoru o postępach w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia.

1.5.7.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska w czasie trwania budowy i wykańczania robót: Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w należytym porządku.

Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia hałasem. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów, nowych lub z odzysku, które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwa dla środowiska - wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami Dostawcy.

Wykonawca odpowiada całkowicie za usunięcie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc Placu Budowy i miejsc związanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzegać przepisów odnoszących Władz. Nie wolno stosować materiałów, urządzeń i maszyn, które mogłyby doprowadzić do skażenia środowiska pyłami lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi.

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały stosowane przy układaniu kabli

2.1.1. Piasek. Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, odpowiadającego wymaganiom BN-87/6774-04.

2.1.2 Folia kablowa. Folia służąca do ułożenia w rowie kablowym kabla oświetleniowego powinna być koloru niebieskiego i wykonana z uplastycznionego PCV o grubości 0,4 do 0,6mm o szerokości nie mniej niż 20cm.

2.2. Kable. Kable zastosowane na budowie powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Projekt przewiduje zastosowanie m.in. kabli czterożyłowych z żyłami aluminiowymi 4x16mm² i przewodu 2x25mm² w izolacji polwinitowej i osłonie izolacyjnej również z polwinitu. W przypadku zakupu kabli o innych oznaczeniach niż wymienione w projekcie konieczne jest uzgodnienie ich zastosowania z projektantem i Inspektorem Nadzoru. Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

2.3. Rury osłonowe. Rury typu AROT o odpowiedniej średnicy stosowane w celu ochrony kabla przed oddziaływaniem mechanicznym w miejsca szczególnie uciążliwych i narażonych na taki oddziaływanie, np. na skrzyżowaniach z drogami lub w miejscach, w których konieczne jest wykonanie przecisku lub przewiertu pod przeszkodami. Rury powinny być składowane na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.4. Słupy oświetleniowe. Słupy oświetleniowe powinny być zakupione o parametrach zgodnie z dokumentacją projektową. Dla oświetlenia dróg, poza szczególnymi przypadkami należy stosować typowe słupy oświetleniowe stalowe, aluminiowe lub betonowe umożliwiające zawieszenie opraw na wysokości 5-9m. Słupy i maszty powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia wysięgników i opraw oraz parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75100. W dolnej części słupy powinny posiadać wnękę zamykaną drzwiczkami przed dostępem osób niepowołanych. Wnęką powinna być przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadającej podstawy bezpiecznikowe w ilości zależnej od liczby montowanych opraw oświetleniowych oraz zaciski do podłączenia żył kabli. W projekcie przewidziano zastosowanie słupów typy SO/9/PR-B, SO7/PR-B, PP/10/ŻN. Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy powinno odbywać się na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.

2.5. Wysięgniki. Kształt i wymiary wysięgników powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Wysięgniki powinny być dostosowane do słupów i opraw oświetleniowych używanych do oświetlenia dróg. W projekcie zastosowano wysięgniki typu KR12 o wysięgu np. W=1m, W=0,7m, w zależności od obiektu.

2.6. Źródła światła i oprawy oświetleniowe. Jeżeli dokumentacja nie przewiduje inaczej, to należy stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-83/E-06305. Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz oddawania barw, zaleca się stosowanie opraw wysokoprężnych sodowych. W projekcie zastosowano źródła światła typu SON-T Plus 100W firmy Philips. Ze względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP54 i IP43 dla komory urządzeń stabilizacyjno-zapłonowych oraz klasa ochronności I lub II (w projekcie przewidziano oprawy w II klasie ochronności). Elementy oprawy takie jak układ optyczny i korpus powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych. Oprawy powinny być przechowywane w opakowaniach fabrycznych i składowane w sposób określony przez producenta. W projekcie przyjęto oprawy typu SGS 102/100W i SGS 150/100W firmy Philips.

2.7. Tabliczka bezpiecznikowa. Tabliczka powinna posiadać II klasę ochronności odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych oraz cztery lub pięć zacisków przystosowanych do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 50 mm².

2.8. Składowanie materiałów. Ze względu na rodzaj i technologie robót zaleca się dostarczenie materiałów i urządzeń na stanowiska montażowe bezpośrednio przed montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego, składowania oraz zabezpieczenia.

3. SPRZĘT

Do wykonania przewidzianych w projekcie robót niezbędny jest następujący sprzęt:

- 1) ciągnik kołowy 18-22kW,
- 2) koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego,
- 3) podnośnik montażowy PHM samochodowy,
- 4) przyczepa do przewożenia kabli,
- 5) żuraw samochodowy o udźwigu do 4t,
- 6) spawarka elektryczna,
- 7) samochód skrzyniowy do 4t,
- 8) samochód samowyładowczy,
- 9) zagęszczarka do wykopów.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami umowy, programem zapewnienia jakości i projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Kierownikowi Projektu harmonogram robót zawierający między innymi uzgodnienie z użytkownikiem urządzeń oświetleniowych, tj. z ENEA Operator Sp. z o.o. RD Gorzów Wlkp.

5.2. Budowa urządzeń oświetlenia drogowego

Zakres robót:

- wykonanie wykopów do ułożenia kabli,
- wykonanie podsypki w rowie kablowym,
- ułożenie kabli w rowach kablowych,
- montaż fundamentów słupów,
- wykonanie nadsypki z piasku, ziemi gruntowej, ułożenie folii i całkowite zasypanie,
- wprowadzenie przewodów do słupów oświetleniowych,
- montaż słupów oświetleniowych,
- montaż opraw oświetleniowych,
- obróbka końcówek kabli,
- pomiar rezystancji izolacji odcinków kablowych,
- pomiar rezystancji uziemienia,
- podłączenie kabli w słupach,
- zagęszczenie gruntu i uporządkowanie terenu.

5.3. Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii i słupów powinien wykonać uprawniony geodeta. Za zgodą inwestora trasowanie może przeprowadzić firma wykonawcza. Należy również oznaczyć i zabezpieczyć miejsce pracy.

5.4. Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. W miejscach zbliżenia do istniejącego uzbrojenia technicznego (telekomunikacja, gaz, energia elektryczna) zaleca się wykonanie wykopów w sposób ręczny. Pod projektowaną linię kablową należy wykonać wykopy o szerokości 0,4m i głębokości 0,8m w stosunku do projektowanych rzędnych terenu. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. Wykonać należy podsypkę o grubości 10cm z piasku. Po ułożeniu kabla w wykopie wykonuje się kolejną nadsypkę o grubości 10cm. Następnie należy wykonać warstwę z gruntu rodzimego o grubości 30cm, na którą nałożyć folię kablową i całkowicie zasypać rów kablowy. Zasypywanie należy przeprowadzać warstwami od 15 do 20cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wymaga się, aby zachować wymagane przez producenta kabla promienie gięcia i jednocześnie by łuk rowu kablowego (promień) był nie mniejszy niż 0,5m dla kabli o izolacji i powłoce z PCV o napięciu 1kV.

5.5. Montaż kabli

Całość prac wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 oraz aktualnie obowiązującymi przepisami. Kabel można układać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas układania ocierał się o podłoże. W gruntach nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o grubości 0,1m, następnie kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości 0,1m. Pozostała część wykopu należy zasypać gruntem rodzimym. Wymagane jest zagęszczanie gruntu warstwami o grubości 0,2m do uzyskania współczynnika $I_s > 0,95$ dla odcinków poza korpusem drogi i $I_s > 1,03$ w obrębie korpusu drogowego. Kable powinny być ułożone w wykopie linia falista z zapasem nie mniejszym niż 1% długości wykopu. Kable krzyżujące się z innymi kablami oraz z występującym uzbrojeniem podziemnym (rurociągi) lub drogami, wjazdami na posesje itp. należy chronić i zabezpieczać zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami normy N SEP-E-004. Przewidziano zastosowanie rur ochronnych DVK75 oraz BE 75 koloru niebieskiego, które należy ułożyć w rowach kablowych wykonanych metodą przekopu w miejscach wymienionych powyżej. Rury uszczelnić pianką poliuretanową. Każdą linię kablową należy na całej długości oznakować za pomocą trwałych oznaczników nakładanych na kabel co 10m oraz za pomocą pasa folii z tworzywa sztucznego (grubość minimalna 0,5mm, szerokość wystarczająca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niż 200mm) ułożonego

w ziemi nad kablem o kolorze niebieskim (dla kabli o napięciu do 1kV). Po ułożeniu kabli sprawdzić pomiarem stan izolacji każdego odcinka.

5.6. Montaż urządzeń oświetlenia

5.6.1. Montaż słupów oświetleniowych. Lokalizacja w terenie projektowanych instalacji oświetleniowych powinna być wytyczona przez geodetów. Słupy ustawione na stanowiskach powinny spełniać następujące wymagania:

a) słup powinien stać pionowo, z tym że dopuszczalne odchylenie słupa w każdym kierunku od osi pionowej może być:

$r < 2h/300$, gdzie: h - wysokość części nadziemnej słupa,

b) wnęka słupa o minimalnych wymiarach 100x 300mm powinna być usytuowana od strony przeciwnej do najazdu - na zewnątrz od ulicy. Oś wnęki powinna tworzyć kąt 45° z linią równoległą do osi ruchu. Zaleca się, aby dolna krawędź wnęki była minimum 0,5m od powierzchni chodnika lub gruntu. Do słupów wprowadzić przewody dla zasilania opraw oświetleniowych. Montaż słupów przeprowadzić przy pomocy żurawia samochodowego.

5.6.2. Montaż opraw oświetleniowych. Oprawy na słupach należy montować po ustawieniu słupów. Oprawy należy mocować w sposób trwały, uniemożliwiający im obrót wokół osi pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. Przez mocowanie trwałe rozumie się skręcenie na śruby z podkładkami sprężystymi. Przewody zasilające należy łączyć do odpowiednich faz. Montowane oprawy powinny być czyste. Lampy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru.

5.6.3. Montaż urządzeń zabezpieczających. Zabezpieczenie linii oświetleniowych powinno być umieszczone w szafce oświetleniowej, zabezpieczenie opraw - w tabliczce bezpiecznikowej zainstalowanej we wnęce słupa. Tabliczki bezpiecznikowe do zastosowania zgodnie z dokumentacją techniczną.

5.6.4. Montaż instalacji przeciwporażeniowej. Dodatkowej ochronie przeciwporażeniowej podlegają:

- słupy metalowe,

- ramki, drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych.

Przewody ochronne należy przyłączyć do specjalnie do tego celu przewidzianych zacisków śrubowych. Uziomy należy wykonywać ze stali ocynkowanej. Wszystkie połączenia spawane i śrubowe w gruncie należy zabezpieczyć przed korozją lakierem asfaltowym nałożonym co najmniej dwukrotnie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Opis ogólny.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, umowa oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

6.2 Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach, przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową. Koszty dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. W trakcie wykonywania robót należy kontrolować:

- wytyczenie lokalizacji wykopów na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,

- prawidłowość przygotowania podłoża dla kabla,

- wykonanie podsypki i zasypki kabla,
- sposób montażu linii kablowej,
- wskaźnik zagęszczenia gruntu,
- poprawność usytuowania słupów,
- jakość połączeń zamontowanych konstrukcji stalowych i osprzętu.

Po zakończeniu robót należy wykonać następujące czynności:

- sprawdzić trasy linii kablowej,
- sprawdzić ciągłość żył i powłok kabli,
- pomierzyć rezystancję izolacji i powłoki kabla,
- pomierzyć wartość oporności uziemień,
- sprawdzić pomiarem skuteczność ochrony przeciwporażeniowej,
- zbadać stan urządzeń oświetleniowych,
- sprawdzić wybrane elementy na zgodność z przepisami,
- sprawdzić i przeanalizować protokoły z dokonanych pomiarów,
- ustalić warunki przekazania do eksploatacji i załączenia pod napięciem,
- dokonać próbnego załączenia,
- zbadać stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją,
- sporządzić protokół z odbioru z podaniem wniosków i ustaleń.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te urządzenia i materiały, które posiadają:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że "zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobatach Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklaracje zgodności lub Certyfikat zgodności z: Polska Norma, a jeżeli nie ma określić w PN to zgodności z Normą ISO lub deklaracje na aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1) oraz te urządzenia i materiały które spełniają wymogi dokumentacji. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakikolwiek urządzenia i materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzone datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

6.5.2. Pozostałe dokumenty budowy. Oprócz wyżej wymienionych do dokumentów budowy zalicza się: pozwolenie na realizację zadania budowlanego, protokoły przekazania terenu budowy, zezwolenie na prowadzenie, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły odbioru robót, protokoły z porad i ustaleń, korespondencje.

6.5.3. Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy odpowiednio zabezpieczone. Zaginięcie któregośkolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe otworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAŁ ROBÓT

Podstawa dokonywania obmiarów, określająca zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji Przedmiar Robót. Wzorcowe jednostki obmiaru wymagane dla właściwego określania ilości robót przedmiotowego zadania określa Przedmiar.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Rodzaje odbioru robót. W zależności od ustaleń umownych, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi końcowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających. Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany zgodnie z dokumentacją bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową i uprzednimi ustaleniami.

Następujące elementy wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają odbiorowi:

- kable ułożone w rowach - przed zasypaniem,
- elementy uziemień - przed zasypaniem,
- zagęszczenie gruntu.

Odbiorowi podlega całość linii lub sieci kablowej, jeżeli stanowi ona odrębną część składową obiektu inżynierskiego.

8.3. Odbiór częściowy i ostateczny

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu,
- dzienniki budowy (oryginały),
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń oraz Aprobata Techniczne.
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Przy dokonywaniu odbioru częściowego i ostatecznego należy:

- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją, warunkami technicznymi wykonania, normami oraz przepisami,
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób montażowych,
- sprawdzić, czy obiekt spełnia warunki prawidłowej eksploatacji,
- dokonać próbnego załączenia,

- sporządzić protokół z odbioru, z podaniem wniosków i ustaleń,
- sporządzić dokumenty konieczne przy przekazywaniu linii i kabli energetycznych do ENEA Operator Sp. z o.o.

8.4. Odbiór pogwarancyjny. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt „Odbiór końcowy robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawa płatności jest podpisana z Inwestorem umowa na wykonanie robót.. Kwota określona w umowie jest pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich materiałów użytych do budowy oświetlenia oraz robociznę, prace sprzętu i wszystkie inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót.

Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopów i zabezpieczenie,
- dostarczenie materiału,
- wykonanie wykopów,
- odwodnienie wykopów,
- przygotowanie podłoża,
- ułożenie kabli, wciągnięcie kabli do słupów itp.,
- wykonanie podsypki i zasypki dla kabli,
- zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu,
- podłączenie linii do sieci zgodnie z dokumentacją
- zabezpieczenie antykorozyjne fundamentów słupów oświetleniowych,
- montaż fundamentów słupów oświetleniowych,
- montaż słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami,
- zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu,
- wymagane pomiary linii kablowych i uziemienia,
- doprowadzenie terenu do stanu wymaganego przez dokumentację,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- konserwację urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu,
- pozostałe czynności konieczne do wykonania robót i spełniania wymagań określonych w umowie i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

- 1) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
- 2) N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne
- 3) PN-90/E-06401/03 Mufy kablowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1kV.
- 4) PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie nie przekraczające 6,6kV. Kable na napięcie 0,6/1 kV.
- 5) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
- 6) PN-89/H92125 Stal, blachy i taśmy ocynkowane
- 7) DIN/UDE-250/204 Przewody instalacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej.
- 8) PN-IEC-598-1+A1:1994 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania.
- 9) PN-91/E-05009/03; BN-83/3060-12 Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie 750V do przewodów o przekroju do 50 mm.
- 10) PN-92/E-O6150.10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza n.n. Przepisy ogólne.
- 11) BN-83/3068-29 Sprzęt elektroinstalacyjny. Złączki na napięcie do 660V do łączenia żył elektrycznych o przekroju do 120mm², ogólne wymagania i badania.

10.2. Inne

- 1) Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V – Instalacje elektryczne.
- 2) Rozporządzenie Ministrów Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9.IV.1997 w sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje elektroenergetyczne i urządzenia oświetlenia elektrycznego.
- 3) Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, Nr 240, ITB 1982r.

OPIS TECHNICZNY

OBIEKT I - Santocko ul.Brzozowa

Celem wykonania dalszej rozbudowy oświetlenia na ulicy Brzozowej należy wybudować linię 0,4 kV kablem YAKY 4 x 16 mm² o długości Lc=78 mb (wykopy Lw=66 mb). Na odcinku tym zabudować 1 szt. słupa produkcji "ZAGÓRÓW" SO/7 na wysięgniku o wysięgu W=0,7 m – bez fundamentu z oprawą "PHILIPS" SGS 102/100 ze źródłem światła SON-100. Słupy zaopatrzyć w tabliczkę bezpiecznikową TBZ 1/35 "DUHEN" II klasy ochronności.

Kabel zasilający YAKY 4 x 16 mm² należy wyprowadzić z istniejącego słupa linii L-0,4 kV energetycznej istniejącej nr III/2/K10/EPV. Kabel należy układać na głębokości 0,6 m na podsypce 10 cm z piasku, oraz nadsypce również 10 cm z piasku, a następnie przykryć warstwą 15 cm gruntu rodzimego oraz folią koloru niebieskiego. Co 10m. kabel zaopatrzyć w opaski identyfikacyjne Ok.-1. W miejscach kolizji kabla z urządzeniami podziemnymi należy zabudować przepusty AROT DVK 75.

Z uwagi na uzbrojenie podziemne terenu wykopy pod słup i kabel – wyłącznie ręcznie. Kabel oświetleniowy na podejściu nasłupy linii 0,4 kV należy chronić do wysokości 2,5 m rura AROT BE 75. Sterowanie projektowanymi oprawami jak i pomiar energii zużywanej przez te oprawy odbywało się będzie z istniejącego układu sterowniczo-pomiarowego.

OBIEKT II - Kłodawa (Os.Leśne Wzgórze) ul.Brzozowa

Celem wykonania rozbudowy oświetlenia naw/w ulicy należy na istniejącej linii 0,4 kV kablowej YAKY 4 x 25 mm² zabudować 1 słup produkcji "MABO" Szczecin typu MSO 60-3 bez fundamentu z wysięgnikiem WŁM 0,7/1,0 z oprawą "PHILIPS" SGS 102/100 z lampą SONT-100 W. Słupy zaopatrzyć w tabliczkę bezpiecznikową TBZ 1/35 "DUHEN" II klasy ochronności. W miejscach kolizyjnych kabel chronić rurą AROT DVK 75.

Wykopy pod słup – z uwagi na uzbrojenie podziemne – wyłącznie ręcznie. Sterowanie projektowanymi oprawami jak i pomiar energii zużywanej przez te oprawy odbywało się będzie z istniejącego układu sterowniczo-pomiarowego.

OBIEKT III - Różanki ul. Zielona-Brzozowa

Celem wykonania dalszej rozbudowy oświetlenia na w/w ulicy należy wybudować linię 0,4 kV kablem YAKyY 4 x 16 mm² o długości Lc=80 mb mb(z zapasami) 74 mb wykop.

Na trasie zabudować 1 słup produkcji "MABO" Szczecin typu MSO 60-3 bez fundamentu z oprawą "PHILIPS" SGS 102/100 z lampą SONT-100 W z wysięgnikiem WŁM 0,4/0,5 "MAB" o wysięgu W=0,5m. Słupy zaopatrzyć w tabliczkę bezpiecznikową TBZ 1/35 "DUHEN" II klasy ochronności.

Kabel zasilający YAKyY 4 x 16 mm² należy wyprowadzić z istniejącego słupa oświetleniowego SO/7. Należy układać na głębokości 0,6 m na podsypce 10 cm z piasku, oraz nadsypce również 10 cm z piasku, a następnie przykryć warstwą 15 cm gruntu rodzimego oraz folią koloru niebieskiego.

Co 10 m. kabel zaopatrzyć w opaski identyfikacyjne Ok.-1. W miejscach kolizyjnych kabel chronić rurą AROT DVK 75. Z uwagi na uzbrojenie podziemne terenu wykopy pod słup i kabel – wyłącznie ręcznie. Sterowanie projektowanymi oprawami jak i pomiar energii zużywanej przez te oprawy odbywało się będzie z istniejącego układu sterowniczo-pomiarowego.

OBIEKT NR IV - Chwałęcice ul.Ogrodowa

Celem wykonania dalszej fragmentarycznej rozbudowy oświetlenia na ulicach osiedla należy wybudować linię 0,4 kV kablem YAKyY 4 x 25 mm² o długości (z zapasami) Lc=81 mb.

Na odcinku tym zabudować słup produkcji "MABO" z lampą SON-100 z wysięgnikiem WKM 0,4/0,5 o wysięgu W=0,5 m. Słupy zaopatrzyć w tabliczkę bezpiecznikową TBZ 1/35 "DUHEN" II klasy ochronności.

Kabel zasilający YAKyY 4 x 25 mm² należy wyprowadzić z istniejącego słupa 1/MSO 60-3. Należy go układać na głębokości 0,6 m na podsypce 10 cm z piasku, oraz nadsypce również 10 cm z piasku, a następnie przykryć warstwą 15 cm gruntu rodzimego oraz folią koloru niebieskiego. Co 10 m. kabel zaopatrzyć w opaski identyfikacyjne Ok.-1.

Z uwagi na uzbrojenie podziemne terenu wykopy pod słup i kabel – wyłącznie ręcznie. Sterowanie projektowanymi oprawami jak i pomiar energii zużywanej przez te oprawy odbywało się będzie z istniejącego układu sterowniczo-pomiarowego.

OBIEKT NR V - Chwałęcice ul.Polna

Celem wykonania fragmentarycznej rozbudowy oświetlenia na w/w uliczce należy wybudować linię 0,4 kV kablem YAKyY 4 x 25 mm² o długości Lc=103 mb. (z zapasami) 96 mb wykop.

Na trasie zabudować 1 słup produkcji "ELMONTER" Zagórów typu SO/7 bez fundamentu z oprawą "PHILIPS" SGS 102/100 z lampą SONT-100 z wysięgnikiem o wysięgu W=1,0. Słup zaopatrzyć w tabliczkę bezpiecznikową TBZ 1/35 "DUHEN" II klasy ochronności.

Kabel zasilający YAKyY 4 x 25 mm² należy wyprowadzić z istniejącego słupa oświetleniowego SO/7 przy budynku nr 12. Należy go układać na głębokości 0,6 m na podsypce 10 cm z piasku, oraz nadsypce również 10 cm z piasku, a następnie przykryć warstwą 15 cm gruntu rodzimego oraz folią koloru niebieskiego. Co 10 m. kabel zaopatrzyć w opaski identyfikacyjne Ok.-1.

Z uwagi na uzbrojenie terenu wykopy pod słup i kabel – wyłącznie ręcznie. Kabel na podejściu na słup należy chronić rurą ochronną AROT SV-75 mm do wysokości 2,5 mb. W miejscach kolizji kabla z uzbrojeniem podziemnym, należy go chronić przy pomocy rur AROT DVK 75. Sterowanie projektowanymi oprawami jak i pomiar energii zużywanej przez te oprawy odbywało się będzie z istniejącego układu sterowniczo-pomiarowego.

OBIEKT VI - Kłodawa ul. Jeziorna

Celem wykonania rozbudowy oświetlenia na w/w ulicy należy przedłużyć istniejącą linię 0,4 kV kablem YAKY 4 x 16 mm² o dwa przęsła o długości całkowitej Lc=195 mb. (z zapasami).

Na trasie zabudować 2 słupy produkcji "ELMONTER" Zagórów typu SO/9 bez fundamentu z oprawą "PHILIPS" SGS 102/100 z lampą SONT-100 z wysięgnikiem o W=1,0 m. Słupy zaopatrzyć w tabliczkę bezpiecznikową TBZ 1/35 "DUHEN" II klasy ochronności. Kabel zasilający YAKY 4 x 16 mm² należy wyprowadzić z istniejącego słupa 1/SO/9.

Należy go układać na głębokości 0,6 m na podsypce 10 cm z piasku, oraz nadsypce również 10 cm z piasku, a następnie przykryć warstwą 15 cm gruntu rodzimego oraz folią koloru niebieskiego. Co 10m. Kabel zaopatrzyć w opaski identyfikacyjne Ok.-1. W miejscach kolizyjnych kabel chronić rurą AROT DVK 75. Wykopy pod kabel i słupy oświetleniowe – wyłącznie ręcznie.

Sterowanie projektowanymi oprawami jak i pomiar energii zużywanej przez te oprawy odbywało się będzie z istniejącego układu sterowniczo-pomiarowego.

OBIEKT VII - Kłodawa ul.Jabłoniowa

Celem wykonania fragmentarycznej rozbudowy oświetlenia na w/w uliczce należy wybudować linię 0,4 kV kablem YAKY 4 x 25 mm² o długości Lc=26 mb. (z zapasami)

Na trasie zabudować słup produkcji "ELMONTER" Zagórów typu SO/6 bez fundamentu z oprawą "PHILIPS" SGS 102/100 z lampą SONT-100 z wysięgnikiem o wysięgu W=0,7. Słup zaopatrzyć w tabliczkę bezpiecznikową TBZ 1/35 "DUHEN" II klasy ochronności.

Kabel zasilający YAKY 4 x 25 mm² należy wyprowadzić z istniejącej szafki oświetleniowej SO zlokalizowanej przy stacji kontenerowej S-1727. Kabel należy układać na głębokości 0,6 m na podsypce 10 cm z piasku, oraz nadsypce również 10 cm z piasku, a następnie przykryć warstwą 15 cm gruntu rodzimego oraz folią koloru niebieskiego. Co 10m. kabel zaopatrzyć w opaski identyfikacyjne Ok.-1.

Z uwagi na uzbrojenie podziemne terenu wykopy pod słup i kabel – wyłącznie ręcznie. W miejscach kolizji kabla z uzbrojeniem podziemnym, należy go chronić przy pomocy rur AROT DVK 75. Sterowanie projektowanymi oprawami jak i pomiar energii zużywanej przez te oprawy odbywało się będzie z istniejącego układu sterowniczo-pomiarowego.

OBIEKT VIII - Lipy droga - dz.nr 103/23

Celem wykonania fragmentarycznej rozbudowy oświetlenia na w/w uliczce należy wybudować linię 0,4 kV kablem YAKyYżo 4 x 16 mm² o długości Lc=120 mb. (z zapasami) 107 mb wykop.

Na trasie zabudować słup produkcji "ELMONTER" Zagórów typu SO/6 bez fundamentu z oprawą "PHILIPS" SGS 102/100 z lampą SONT-100 bez wyścięgnika. Słup zaopatrzyć w tabliczkę bezpiecznikową TBZ 1/35 "DUHEN" II klasy ochronności. Kabel zasilający YAKyYżo 4 x 16 mm² należy wyprowadzić z istniejącego słupa PP/O/ŻN.

Należy go układać na głębokości 0,6 m na podsypce 10 cm z piasku, oraz nadsypce również 10 cm z piasku, a następnie przykryć warstwą 15 cm gruntu rodzimego oraz folią koloru niebieskiego. Co 10m. kabel zaopatrzyć w opaski identyfikacyjne Ok.-1. Z uwagi na uzbrojenie podziemne terenu wykopy pod słup i kabel – wyłącznie ręcznie. Kabel na podejściach na słup należy chronić rurą ochronną AROT SV-75mm do wysokości 2,5 mb.

Sterowanie projektowanymi oprawami jak i pomiar energii zużywanej przez te oprawy odbywało się będzie z istniejącego układu sterowniczo-pomiarowego zabudowanego dla istniejącego obszaru oświetlenia.

OBIEKT IX - Różanki ul.Niepodległości (boczna)

Celem wykonania oświetlenia uliczki bocznej od istniejącego słupa linii 0,4 kV energetycznej III/11/1PP/10/ŻN przy uliczce bocznej gdzie zabudowany jest przewód oświetleniowy należy zabudować przerzut oświetleniowy AsXS 2 x 25 mm² o długości Lc= 93 mb wraz z jednym stanowiskiem słupa oświetleniowego III/11/3/PP 10/ŻN z 2-ma belkami ustojowymi B-60. Na słupie tym należy zabudować oprawy "PHILIPS" SGS 102/150 z lampą SONT-150 na wyścięgniku produkcji "ELMONTER" Zagórów typu ŻN-OC o wysięgu 1,0m o kącie pochylecia 15 °. Oprawę zabezpieczyć przy pomocy bezpiecznika "ENSTO" SV.19.25. Oprawę zasilić przewodem YDY 2 x 2,5 mm²/750 V. prowadzonym od bezpiecznika do zacisków oprawy. oprawy planuje się do realizacji w dwóch etapach.

Sterowanie projektowanymi oprawami jak i pomiar energii zużywanej przez te oprawy odbywało się będzie z istniejącego układu sterowniczo-pomiarowego zabudowanego dla istniejącego obszaru oświetlenia.

OBIEKT X - Santocko ul. Ogrodowa

Celem wykonania dalszego oświetlenia ul. Ogrodowej od istniejącego słupa oświetleniowego II/7/2/BK/10/ŻN linii 0,4 kV oświetleniowej gdzie zabudowany jest kabel YAKY 4 x 16 mm² o długości Lc=112 mb z zapasami wraz z jednym stanowiskiem słupa oświetleniowego SO/7 "ZAGÓRÓW" z wyścięgnikiem W= 0,7 m bez fundamentu. Na słupie tym należy zabudować oprawę "PHILIPS" SGS 102/100 z lampą SON/T-100. Oprawę zabezpieczyć przy pomocy tabliczki TBZ II klasy ochronności TBZ 1/35. Oprawę zasilić przewodem YDY 2x2,5 mm²/750V prowadzonym od tabliczki TBZ do zacisków oprawy.

Kabel należy układać na głębokości 0,6 m na podsypce 10 cm z piasku, oraz nadsypce również 10 cm z piasku, a następnie przykryć warstwą 15 cm gruntu rodzimego oraz folią koloru niebieskiego. Co 10m. Kabel zaopatrzyć w opaski identyfikacyjne Ok.-1. W miejscach kolizyjnych kabel chronić rurą AROT DVK 75.

Kabel 0,4 kV na podejściu na słup II/7/2 chronić rurą ochronną AROT BE/75 do wysokości 2,5 m. Wykopy pod słup i kabel – wyłącznie ręcznie. Sterowanie projektowanymi oprawami jak i pomiar energii zużywanej przez te oprawy odbywało się będzie z istniejącego układu sterowniczo-pomiarowego.

OBIEKT XI - Santocko ul.Orzechowa

Celem wykonania dalszego oświetlenia ul. Orzechowej od istniejącego słupa oświetleniowego ŻN/10 linii 0,4 kV energetycznej gdzie zabudowany jest przewód oświetleniowy należy zabudować przerzut oświetleniowy AsXS 2 x 25 mm² o długości Lc=50 mb wraz z jednym stanowiskiem słupa oświetleniowego 1/Bk/10/ŻN z 2-ma belkami ustojowymi B-60. Na słupie tym należy zabudować oprawę "PHILIPS" SGS 102/150 z lampą SONT-150 na wysięgniku produkcji "ELMONTER" Zagórów typu ŻN-OC o wysięgu 1,0 m o kącie pochylenia 15 °. Oprawę zabezpieczyć przy pomocy bezpiecznika "ENSTO" SV.19.25.

Oprawę zasilić przewodem YDY 2 x 2,5 mm²/750V prowadzonym od bezpiecznika do zacisków oprawy. Sterowanie projektowanymi oprawami jak i pomiar energii zużywanej przez te oprawy odbywało się będzie z istniejącego układu sterowniczo-pomiarowego zabudowanego dla istniejącego obszaru oświetlenia.

OBIEKT XII - Różanki ul.Niepodległości boisko

Celem wykonania dalszej rozbudowy oświetlenia boiska treningowego o dalsze dwie oprawy należy wybudować linię 0,4 kV kablem YAKY 4 x 25 mm² o długości Lc=75 mb. (z zapasami) pod wykop -69 mb. Na trasie zabudować słup produkcji "ELMONTER" Zagórów typu SO/10 z fundamentem B120 oprawą reflektorową typu POWER LUG 400W. Słup zaopatrzyć w tabliczkę bezpiecznikową TBZ 1/35 "DUHEN" II klasy ochronności.

Kabel zasilający YAKyY 4 x 25 mm² należy wyprowadzić z istniejącego słupa oświetleniowego BP/10/ŻN poprzez wyłącznik pakietowy kabel ten należy układać na głębokości 0,6 m na podsypce 10 cm z piasku, oraz nadsypce również 10 cm z piasku, a następnie przykryć warstwą 15 cm gruntu rodzimego oraz folią koloru niebieskiego. Co 10m. kabel zaopatrzyć w opaski identyfikacyjne Ok.-1.

Z uwagi na uzbrojenie terenu wykopy pod słup i kabel – wyłącznie ręcznie. Kabel na podejściu na słup należy chronić rurą ochronną AROT SV-75 mm do wysokości 2,5 mb. Zabudowany wyłącznik pakietowy na słupie winien umożliwiać załączenie wybiórczo jednej lub drugiej strony oświetlenia oraz oświetlenia dwóch stron jednocześnie.

Sterowanie projektowanymi oprawami jak i pomiar energii zużywanej przez te oprawy odbywało się będzie z istniejącego układu sterowniczo-pomiarowego.

OBIEKT XIII - Kłodawa ul.Strumykowa Os.Młodych

Celem wykonania rozbudowy oświetlenia na w/w ulicy należy wybudować linię 0,4 kV kablem YAKyY 4 x 16 mm² o długości (z zapasami) Lc=78 mb.

Na odcinku tym zabudować 2-a słupy produkcji "MABO" Szczecin typu MSO 60-3 bez fundamentu z wysięgnikiem WŁM 0,4/0,5 z oprawą "PHILIPS" SGS 102/100 z lampą SONT-100 W. Słupy zaopatrzyć w tabliczkę bezpiecznikową TBZ 1/35 "DUHEN" II klasy ochronności.

Kabel zasilający YAKyY 4 x 16 mm² należy wyprowadzić z istniejącego słupa MSO 60-3 zabudowanego przy ul. Strumykowej. Kabel należy układać na głębokości 0,6 m na podsypce 10 cm z piasku, oraz nadsypce również 10 cm z piasku, a następnie przykryć warstwą 15 cm gruntu rodzimego oraz folią koloru niebieskiego.

Co 10 m. kabel zaopatrzyć w opaski identyfikacyjne Ok.-1. W miejscach kolizyjnych kabel chronić rurą AROT DVK 75. Z uwagi na uzbrojenie podziemne terenu wykopy pod słup i kabel – wyłącznie ręcznie. Sterowanie projektowanymi oprawami jak i pomiar energii zużywanej przez te oprawy odbywało się będzie z istniejącego układu sterowniczo-pomiarowego.

OBIEKT XIV - Zdroisko ul.Bukowa

Na istniejącym słupie przelotowym energetycznym I/17/10,5/PP10/EVP zabudowany jest przewód AsXs 4 x 95 + 25 mm², należy zabudować oprawę „PHILIPS” SGS 102/100 z lampą SONT-70 na wysięgniku produkcji „ELMONTER” Zagórów o wysięgu – 1,5 m (ocynkowanym) do zamocowania na słupie wirowanym. Oprawę zabezpieczyć przy pomocy bezpiecznika „ENSTO” ZOA 16/95. odejście od linii głównej wykonać z zastosowaniem zacisków izolowanych przebijających.

Oprawę zasilić przewodem YDY 2 x 2,5 mm² /750V prowadzonym od bezpiecznika do zacisków oprawy. Sterowanie projektowanymi oprawami jak i pomiar energii zużywanej przez te oprawy odbywało się będzie z istniejącego układu sterowniczo-pomiarowego.

OBIEKT XVI - Zdroisko ul.Jaśminowa

Celem wykonania fragmentarycznej rozbudowy oświetlenia na w/w uliczce należy wybudować linię 0,4 kV kablem YAKY 4 x 16 mm² o długości Lc=109 mb. (z zapasami)

Na trasie zabudować 1 słup produkcji “MABO” Szczecin typu S06/MSO 60/2 bez fundamentu z oprawą “PHILIPS” SGS 101/70 z lampą SONT-70 bez wysięgnika. Słup zaopatrzyć w tabliczkę bezpiecznikową TBZ 1/35 “DUHEN” II klasy ochronności.

Kabel zasilający YAKY 4 x 16 mm² należy wyprowadzić z istniejącego słupa oświetleniowego I/4/10/PP/10/ŻN z przewodem ASXS 4 x 95+25 mm². Należy go układać na głębokości 0,6 m na podsypce 10 cm z piasku, oraz nadsypce również 10 cm z piasku, a następnie przykryć warstwą 15 cm gruntu rodzimego oraz folią koloru niebieskiego. Co 10m. kabel zaopatrzyć w opaski identyfikacyjne Ok.-1.

Z uwagi na uzbrojenie terenu wykopy pod słup i kabel – wyłącznie ręcznie. W miejscach kolizji kabla z uzbrojeniem podziemnym, należy go chronić przy pomocy rur AROT DVK 75, pod drogą powiatową Zdroisko - Santoczno kabel prowadzi w rurze ochronnej + wykonać metodą przecisku. Kabel na podejściu na słup I/4/PP kabel chronić rurą AROT BE 75 mm do wysokości 2,5 m. Sterowanie projektowanymi oprawami jak i pomiar energii zużywanej przez te oprawy odbywało się będzie z istniejącego układu sterowniczo-pomiarowego.

OBIEKT XV Zdroisko ul.Źródlana

Na istniejącym słupie przelotowym energetycznym II/2/12/PP10/ŻN zabudowany jest przewód AsXS 4 x 95 + 25 mm², należy zabudować oprawę „PHILIPS” SGS 102/100 z lampą SONT -70 na wysięgniku produkcji „ELMONTER” Zagórów typu WOI/0,7/1,5 wysięg -1,5 m (ocynkowanym). Oprawę zabezpieczyć przy pomocy bezpiecznika „ENSTO” SV. 19.25. odejście od linii głównej wykonać z zastosowaniem zacisków izolowanych przebijających.

Oprawę zasilić przewodem YDY 2 x 2,5 mm² /750 V. prowadzonym od bezpiecznika do zacisków oprawy.

Sterowanie projektowanymi oprawami jak i pomiar energii zużywanej przez te oprawy odbywało się będzie z istniejącego układu sterowniczo-pomiarowego.