

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

NA ULICY BUKOWEJ W KŁODAWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW PRZYLEGLYCH

1. DOKUMENTACJA GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNA - 130 M/ 1 KPL
2. USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ Z DARNINĄ Z ODWIEZIENIEM NA ODLEGŁOŚĆ 7 KM -49.5 M<sup>2</sup>/7.425 M<sup>3</sup>
3. WYKOP POD KORYTO DROGOWE - 154.175 M<sup>3</sup>
4. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA KORYTA DROGOWEGO - 440.50 M<sup>2</sup>
5. POBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GR 20 CM STABILIZOWANA MECHANICZNIE - 440.50 M<sup>2</sup>
6. NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH MEBA GR. 10 CM NA PODSYPCE CEM. - PIASK. NA POWIERZCHNI 440.50 M<sup>2</sup>
7. PLANTOWANIE POBOCZY - 49.50 M<sup>2</sup>
8. ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH ( HUMUSOWANIE I OBSIEW ) NA POWIERZCHNI 49.50 M<sup>2</sup>
9. USTAWIENIE ZNAKÓW DROGOWYCH - 2 KPL.
10. KRAWĘŻNIKI BETONOWE 15x30x100 CM UŁOŻONE NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM - 130.0 M

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA ULICY BUKOWEJ W KŁODAWIE WRAZ Z ZAGOS- PODAROWANIEM TERENÓW PRZYLEGLYCH</b>					
<b>1</b>	<b>D.01.00.00</b>	<b>1. DOKUMENTACJA GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNA KOD CPV 45100000-8</b>			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa pasów w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego			
	D.01.01.01	0.130	km	0.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.130</b>
<b>2</b>	<b>D.02.00.00</b>	<b>2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8</b>			
2	KNNR-W 10	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z darnią gr. 15 cm z poboczy drogi	m <sup>2</sup>		
d.2	2402-02				
	D.01.02.02	45.0*1.10	m <sup>2</sup>	49.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.500</b>
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w	m <sup>3</sup>		
d.2	0207-01	gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 7 km			
	D.01.02.02	sam.samowyład. ( wywóz humusu na plac inwestora- m. Santocko - 7 km )	m <sup>3</sup>	7.425	
		49.50*0.15		<b>RAZEM</b>	<b>7.425</b>
<b>3</b>	<b>D.03.00.00</b>	<b>3. ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45100000-8</b>			
4	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w	m <sup>3</sup>		
d.3	0202-08	gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.7 km sam.samowyład.			
	D.02.01.01	( wykop pod koryto miejsc postojowych z transportem do m. Santocko )	m <sup>3</sup>	154.175	
		440.50*0.35		<b>RAZEM</b>	<b>154.175</b>
<b>4</b>	<b>D.04.00.00</b>	<b>4. PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9</b>			
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m <sup>2</sup>		
d.4	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni			
	D.04.01.01	440.500	m <sup>2</sup>	440.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>440.500</b>
6	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw kamiennych twardych łamanych stabili-	m <sup>2</sup>		
d.4	0113-02	zowana mechanicznie gr. 20 cm po zawalowaniu o uziarnieniu 0/31 mm			
	D.04.04.02	440.500	m <sup>2</sup>	440.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>440.500</b>
<b>5</b>	<b>D.05.00.00</b>	<b>5.NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9</b>			
7	KNNR 6	Nawierzchnia miejsc postojowych samochodów osobowych z płyt betonowych	m <sup>2</sup>		
d.5	0502-03	ażurowych typu MEBA grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:			
	D.05.03.23	4 z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	440.500	
		110.40+156.30+173.80		<b>RAZEM</b>	<b>440.500</b>
8	KNNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po za-	m <sup>2</sup>		
d.5	0202-01	gęszczeniu 10 cm			
	D.05.03.23	(wypełnienie płyt MEBA )	m <sup>2</sup>	198.225	
		440.50*0.45		<b>RAZEM</b>	<b>198.225</b>
<b>6</b>	<b>D.06.00.00</b>	<b>6.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE KOD CPV 45100000-8</b>			
9	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i poboczy wykonywanych ręcznie w	m <sup>2</sup>		
d.6	0503-01	gruntach kat.I-III			
	D-06.03.01	45.0*1.10	m <sup>2</sup>	49.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.500</b>
10	KNNR 1	Humusowanie poboczy i skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5	m <sup>2</sup>		
d.6	0507-01	cm.			
	D-06.01.01	45.0*1.10	m <sup>2</sup>	49.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.500</b>
<b>7</b>	<b>D.07.00.00</b>	<b>7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU KOD CPV 45233280-5</b>			
11	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.7	0702-01				
	D.07.02.01	2.000	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o	szt.		
d.7	0702-04	pow. do 0.3 m <sup>2</sup>			
	D.07.02.01	2.000	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>8</b>	<b>D.08.00.00</b>	<b>8..ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233000-0</b>			
13	KNNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie	m		
d.8	0401-04	kat.III-IV			
	D-08.01.01	130.000	m	130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.8	KNNR 6 0403-03 D-08.01.01	Krawężniki betonowe C30/37 o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m		
		130.000	m	130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>