

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|------------|--|----------------|--------------|-----------------|
| PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W M. ŁOŚNO GMINA KŁODAWA | | | | | |
| 1 | 45233120-6 | DROGA GMINNA W M.ŁOŚNO DZIAŁKI NR 213/1 i 53/13 | | | |
| 1 | d.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego | km | | |
| | D.01.01.01 | 0.362+0.007 | km | 0.369 | |
| | | | | RAZEM | 0.369 |
| 2 | d.1 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | | |
| | D.01.02.04 | 12.000 | m | 12.000 | |
| | | | | RAZEM | 12.000 |
| 3 | d.1 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych betonem C17/20 | szt. | | |
| | D.01.03.08 | 1.000 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 | d.1 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (pobocza) | m ² | | |
| | D.02.01.01 | 360.000 | m ² | 360.000 | |
| | | | | RAZEM | 360.000 |
| 5 | d.1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m ² | | |
| | D.04.01.01 | 1153.800 | m ² | 1153.800 | |
| | | | | RAZEM | 1153.800 |
| 6 | d.1 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31 mm o grubości po zagęszczeniu 12 cm | m ² | | |
| | D.04.04.02 | 1153.800 | m ² | 1153.800 | |
| | | | | RAZEM | 1153.800 |
| 7 | d.1 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej | m ² | | |
| | D.04.03.01 | 1153.800 | m ² | 1153.800 | |
| | | | | RAZEM | 1153.800 |
| 8 | d.1 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m ² | | |
| | D.04.03.01 | 1153.800 | m ² | 1153.800 | |
| | | | | RAZEM | 1153.800 |
| 9 | d.1 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm | m ² | | |
| | D.05.03.05 | 1153.800 | m ² | 1153.800 | |
| | | | | RAZEM | 1153.800 |
| 10 | d.1 | Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa poboczy rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm | m ² | | |
| | D.05.01.03 | 360.000 | m ² | 360.000 | |
| | | | | RAZEM | 360.000 |
| 11 | d.1 | Rowki pod krawężniki o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV | m | | |
| | D-08.01.01 | 13.000 | m | 13.000 | |
| | | | | RAZEM | 13.000 |
| 12 | d.1 | Krawężniki betonowe ułożone pionowo i na płask o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej | m | | |
| | D-08.01.01 | 13.000 | m | 13.000 | |
| | | | | RAZEM | 13.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|------------|--|----------------|--------------|-----------------|
| PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W M. ŁOŚNO GMINA KŁODAWA | | | | | |
| 1 | 45233120-6 | DROGA GMINNA W M.ŁOŚNO DZIAŁKA NR 214/1 | | | |
| 1 | d.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego | km | | |
| | D.01.01.01 | 0.366+0.006 | km | 0.372 | |
| | | | | RAZEM | 0.372 |
| 2 | d.1 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | | |
| | D.01.02.04 | 3.000 | m | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 3 | d.1 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych betonem C17/20 | szt. | | |
| | D.01.03.08 | 1.000 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 | d.1 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (pobocza) | m ² | | |
| | D.02.01.01 | 369.000 | m ² | 369.000 | |
| | | | | RAZEM | 369.000 |
| 5 | d.1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m ² | | |
| | D.04.01.01 | 1117.700 | m ² | 1117.700 | |
| | | | | RAZEM | 1117.700 |
| 6 | d.1 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31 mm o grubości po zagęszczeniu 12 cm | m ² | | |
| | D.04.04.02 | 1117.700 | m ² | 1117.700 | |
| | | | | RAZEM | 1117.700 |
| 7 | d.1 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej | m ² | | |
| | D.04.03.01 | 1117.700 | m ² | 1117.700 | |
| | | | | RAZEM | 1117.700 |
| 8 | d.1 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m ² | | |
| | D.04.03.01 | 1117.700 | m ² | 1117.700 | |
| | | | | RAZEM | 1117.700 |
| 9 | d.1 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm | m ² | | |
| | D.05.03.05 | 1117.700 | m ² | 1117.700 | |
| | | | | RAZEM | 1117.700 |
| 10 | d.1 | Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa poboczy rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm | m ² | | |
| | D.05.01.03 | 369.000 | m ² | 369.000 | |
| | | | | RAZEM | 369.000 |
| 11 | d.1 | Rowki pod krawężniki o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV | m | | |
| | D-08.01.01 | 6.000 | m | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 12 | d.1 | Krawężniki betonowe ułożone pionowo i na płask o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej | m | | |
| | D-08.01.01 | 6.000 | m | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|------------|--|----------------|--------------|----------------|
| PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W M. ŁOŚNO GMINA KŁODAWA | | | | | |
| 1 | 45233120-6 | DROGA GMINNA W M.ŁOŚNO NA DZIAŁCE NR 210 | | | |
| 1 | d.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego | km | | |
| | D.01.01.01 | 0.323 | km | 0.323 | |
| | | | | RAZEM | 0.323 |
| 2 | d.1 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | | |
| | D.01.02.04 | 5.000 | m | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 3 | d.1 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych betonem C17/20 | szt. | | |
| | D.01.03.08 | 1.000 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 | d.1 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (pobocza) | m ² | | |
| | D.02.01.01 | 336.000 | m ² | 336.000 | |
| | | | | RAZEM | 336.000 |
| 5 | d.1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m ² | | |
| | D.04.01.01 | 970.250 | m ² | 970.250 | |
| | | | | RAZEM | 970.250 |
| 6 | d.1 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31 mm o grubości po zagęszczeniu 12 cm | m ² | | |
| | D.04.04.02 | 970.250 | m ² | 970.250 | |
| | | | | RAZEM | 970.250 |
| 7 | d.1 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej | m ² | | |
| | D.04.03.01 | 970.250 | m ² | 970.250 | |
| | | | | RAZEM | 970.250 |
| 8 | d.1 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m ² | | |
| | D.04.03.01 | 970.250 | m ² | 970.250 | |
| | | | | RAZEM | 970.250 |
| 9 | d.1 | Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm | m ² | | |
| | D.05.03.05 | 970.250 | m ² | 970.250 | |
| | | | | RAZEM | 970.250 |
| 10 | d.1 | Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa poboczy rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm | m ² | | |
| | D.05.01.03 | 336.000 | m ² | 336.000 | |
| | | | | RAZEM | 336.000 |
| 11 | d.1 | Rowki pod krawężniki o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV | m | | |
| | D-08.01.01 | 3.000 | m | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 12 | d.1 | Krawężniki betonowe ułożone pionowo i na płask o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej | m | | |
| | D-08.01.01 | 3.000 | m | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |