

I BUDOWA PLACU PARKINGOWEGO W M. RÓZANKI

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDOWA PLACU PARKINGOWEGO NA DZIAŁCE NR 665/3 W M. RÓZANKI GMINA KŁODAWA					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
d.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy budowie placu parkingowego w terenie równinnym (w tym zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej) 0.059	ha ha	0.059	
				RAZEM	0.059
2		Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1	D.01.02.01	1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1	D.01.02.01	1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	D.01.02.04	194.900	m ²	194.900	
				RAZEM	194.900
5		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	D.01.02.04	35.000	m	35.000	
				RAZEM	35.000
6		Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	D.01.02.04	93.350	m	93.350	
				RAZEM	93.350
7		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
d.1	D.01.02.04	35*0.30*0.15+194.90*0.05+0.08*0.30*93.35	m ³	13.560	
				RAZEM	13.560
8		Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych studni telekomunikacyjnych betonem C17/20	szt.		
d.1	D.01.03.08	2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Roboty ziemne			
9		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości parkingu w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m ²		
d.2	D.04.01.01	198.600	m ²	198.600	
				RAZEM	198.600
10		Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 20 cm głębokości koryta	m ²		
d.2	D.04.01.01	145.000	m ²	145.000	
				RAZEM	145.000
11		Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m ³ w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.2	D.04.01.01	198.60*0.40+145.0*0.20	m ³	108.440	
				RAZEM	108.440
3		Podbudowa			
12		Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.3	D.04.02.01	198.60+145.0	m ²	343.600	
				RAZEM	343.600
13		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o uziarnieniu 0/31 mm o gr.warstwy 15 cm po zawałowaniu	m ²		
d.3	D.04.04.02	198.600	m ²	198.600	
				RAZEM	198.600

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14		Podbudowy z chudego betonu gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
d.3	D.04.06.01	145.000	m ²	145.000	
				RAZEM	145.000
4		Nawierzchnie			
15		Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa placu rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm (wypełnienie nawierzchni z płyt MEBA)	m ²		
d.4	D.05.01.03	198.60*0.45	m ²	89.370	
				RAZEM	89.370
16		Nawierzchnia placu parkingowego z płyt betonowych MEBA o wymiarach 60x40x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.4	D.05.03.03	198.600	m ²	198.600	
				RAZEM	198.600
17		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej M50 grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (chodnik)	m ²		
d.4	D-05.03.23	145.000	m ²	145.000	
				RAZEM	145.000
18		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej M50 grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (pasy parkingowe)	m ²		
d.4	D-05.03.23	60.0*0.10	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
5		Elementy ulic			
19		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.5	D-08.03.01	95.000	m	95.000	
				RAZEM	95.000
20		Krawężniki drogowe betonowe C30/37 o wymiarach 15x30x100 cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m		
d.5	D-08.01.01	92.200	m	92.200	
				RAZEM	92.200
6		Obiekty rekreacyjne			
21		Tablice informacyjne na słupkach	szt		
d.6	D.06.06.01	1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22		Montaż koszy parkowych betonowych Nr 0207	szt.		
d.6	D.06.01.02	2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23		Montaż stojaków rowerowych 5-miejscowych klasycznych ocynkowanych typ 5.000 o wymiarach 175x40x45 cm.	m		
d.6	D.06.06.03	1.750	m	1.750	
				RAZEM	1.750
24		Montaż ławek parkowych żeliwnych z oparciem o wym. 195x70 cm Nr kat. 2105	szt.		
d.6	D.06.06.04	2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.6	D.07.02.01	1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26		Przymocowanie tablic znaków drogowych , informacyjnych D-18	szt.		
d.6	D.07.02.01	1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27		Ręczne malowanie znaku P-24 farbą chlorokauczkową	m ²		
d.6	D.07.01.01				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.800	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
28 d.6	D.09.01.01	Wykończenie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
		198.000	m ²	198.000	
				RAZEM	198.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
BUDOWA PLACU PARKINGOWEGO NA DZIAŁCE NR 665/3 W M. RÓZANKI GMINA KŁODAWA						
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
d.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy budowie placu parkingowego w terenie równinnym (w tym zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej)	ha	0.059		
d.1	D.01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.	1.000		
d.1	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.	1.000		
d.1	D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	194.900		
d.1	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	35.000		
d.1	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	93.350		
d.1	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³	35*0.30* 0.15+ 194.90* 0.05+0.08* 0.30*93.35 = 13.560		
d.1	D.01.03.08	Regulacja pionowa studzienek dla wazów kanałowych studni telekomunikacyjnych betonem C17/20	szt.	2.000		
Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
2		Roboty ziemne				
d.2	D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości parkingu w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m ²	198.600		
d.2	D.04.01.01	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 20 cm głębokości koryta	m ²	145.000		
d.2	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m ³ w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³	198.60* 0.40+145.0* 0.20 = 108.440		
Razem dział: Roboty ziemne						
3		Podbudowa				
d.3	D.04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²	198.60+ 145.0 = 343.600		
d.3	D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o uziarnieniu 0/31 mm o gr.warstwy 15 cm po zawalowaniu	m ²	198.600		
d.3	D.04.06.01	Podbudowy z chudego betonu gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	145.000		
Razem dział: Podbudowa						
4		Nawierzchnie				
d.4	D.05.01.03	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa placu rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm (wypełnienie nawierzchni z płyt MEBA)	m ²	198.60*0.45 = 89.370		
d.4	D.05.03.03	Nawierzchnia placu parkingowego z płyt betonowych MEBA o wymiarach 60x40x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	198.600		
d.4	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej M50 grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (chodnik)	m ²	145.000		
d.4	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej M50 grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (pasy parkingowe)	m ²	60.0*0.10 = 6.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem dział: Nawierzchnie						
5		Elementy ulic				
19 d.5	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce płaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	95.000		
20 d.5	D-08.01.01	Krawężniki drogowe betonowe C30/37 o wymiarach 15x30x100 cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 na podsypce cementowo-płaskowej 1:4	m	92.200		
Razem dział: Elementy ulic						
6		Obiekty rekreacyjne				
21 d.6	D.06.06.01	Tablice informacyjne na słupkach	szt	1.000		
22 d.6	D.06.01.02	Montaż koszy parkowych betonowych Nr 0207	szt.	2.000		
23 d.6	D.06.06.03	Montaż stojaków rowerowych 5-miejscowych klasycznych ocynkowanych typ 5.000 o wymiarach 175x40x45 cm.	m	1.750		
24 d.6	D.06.06.04	Montaż ławek parkowych żeliwnych z oparciem o wym. 195x70 cm Nr kat. 2105	szt.	2.000		
25 d.6	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	1.000		
26 d.6	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych, informacyjnych D-18	szt.	1.000		
27 d.6	D.07.01.01	Ręczne malowanie znaku P-24 farbą chlorokauczkową	m ²	0.800		
28 d.6	D.09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²	198.000		
Razem dział: Obiekty rekreacyjne						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						