

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA PLACU PARKINGOWEGO W M. WOJCIESZYCE GMINA KŁODAWA					
1	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE KOD CPV 45100000-8			
d.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym (w tym zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej)	ha		
		0.084	ha	0.084	
				RAZEM	0.084
2	D.01.03.08	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych studni kanalizacyjnych betonem B 20	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	D.02.00.00	2. ROBOTY ZIEMNE DROGOWE KOD CPV 45100000-8			
d.2	D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m ²		
		835.200	m ²	835.200	
				RAZEM	835.200
4	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 3.5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi	m ³		
		835.20*0.35	m ³	292.320	
				RAZEM	292.320
3	D.04.00.00	4. PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9			
d.3	D.04.02.01	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
		835.200	m ²	835.200	
				RAZEM	835.200
6	D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o uziarnieniu 0/31 mm o gr.warstwy 15 cm po zawałowaniu	m ²		
		835.200	m ²	835.200	
				RAZEM	835.200
4	D.05.00.00	5.NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9			
d.4	D.05.01.03	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa placu rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm (wypełnienie nawierzchni z płyt MEBA)	m ²		
		835.20*0.45	m ²	375.840	
				RAZEM	375.840
8	D.05.03.03	Nawierzchnia placu z płyt betonowych ażurowych typu MEBA o wymiarach 60x40x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m ²		
		835.200	m ²	835.200	
				RAZEM	835.200
5	D.06.00.00	6.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE KOD CPV 45100000-8			
d.5	D-06.01.01	Humusowanie poboczy i skarp z obsianiem mieszanką traw przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m ²		
		60.000	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
10	D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i poboczy wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III	m ²		
		60.000	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
6	D.08.00.00	8.ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233000-0			
d.6	D-08.01.01	Krawężniki drogowe betonowe C30/37 wystające , obniżone i ułożone na płask o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej1:4	m		
		82.40+35.20	m	117.600	
				RAZEM	117.600

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
BUDOWA PLACU PARKINGOWEGO W M. WOJCIESZYCE GMINA KŁODAWA						
1	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE	KOD CPV 45100000-8			
d.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym (w tym zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej)	ha	0.084		
d.1	D.01.03.08	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych studni kanalizacyjnych betonem B 20	szt.	1.000		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE KOD CPV 45100000-8						
2	D.02.00.00	2. ROBOTY ZIEMNE DROGOWE	KOD CPV 45100000-8			
d.2	D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m ²	835.200		
d.2	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 3.5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi	m ³	835.20*0.35 = 292.320		
Razem dział: 2. ROBOTY ZIEMNE DROGOWE KOD CPV 45100000-8						
3	D.04.00.00	4. PODBUDOWY	KOD CPV 45233000-9			
d.3	D.04.02.01	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²	835.200		
d.3	D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o uziarnieniu 0/31 mm o gr.warstwy 15 cm po zawalowaniu	m ²	835.200		
Razem dział: 4. PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9						
4	D.05.00.00	5.NAWIERZCHNIE	KOD CPV 45233000-9			
d.4	D.05.01.03	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa placu rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm (wypełnienie nawierzchni z płyt MEBA)	m ²	835.20*0.45 = 375.840		
d.4	D.05.03.03	Nawierzchnia placu z płyt betonowych ażurowych typu MEBA o wymiarach 60x40x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m ²	835.200		
Razem dział: 5.NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9						
5	D.06.00.00	6.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	KOD CPV 45100000-8			
d.5	D-06.01.01	Humusowanie poboczy i skarp z obsianiem mieszanką traw przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m ²	60.000		
d.5	D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i poboczy wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III	m ²	60.000		
Razem dział: 6.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE KOD CPV 45100000-8						
6	D.08.00.00	8.ELEMENTY ULIC	KOD CPV 45233000-0			
d.6	D-08.01.01	Krawężniki drogowe betonowe C30/37 wystające ; obniżone i ułożone na płask o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m	82.40+ 35.20 = 117.600		
Razem dział: 8.ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233000-0						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						