

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	ROBOTY BUDOWLANE					
1,1	Roboty rozbiórkowe					
1 d.1.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	6,62		
2 d.1.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	6,40		
3 d.1.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	22,12		
4 d.1.1	KNR 2-02 1220-04 analogia	Konstrukcje daszków (nad wjazdami do garażu) jednospadowe - rozbiórka	m2	2,40		
5 d.1.1	kalkulacja własna	Zdjęcie szyldu OSP	szt.	1,00		
6 d.1.1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2	98,99		
7 d.1.1	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następne 2 warstwy	m2	98,99		
8 d.1.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie murków ogniowych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	1,65		
9 d.1.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	0,88		
10 d.1.1	KNR-W 2-02 0127-04	Ścianki działowe z luksferów 15x15x5 cm - rozbiórka	m2	3,60		
11 d.1.1	KNR 4-04 1102-01	Załadowanie gruzu koparko-ładownicą	m3	8,03		
12 d.1.1	KNR 4-04 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km	m3	8,03		
13 d.1.1	KNR 4-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za 9 km	m3	8,03		
14 d.1.1	kalkulacja własna	Utylizacja odpadów niebezpiecznych pochodzących z rozbiórek - gruz	t	4,57		
15 d.1.1	kalkulacja własna	Utylizacja odpadów niebezpiecznych pochodzących z rozbiórek - papa	t	0,30		
16 d.1.1	kalkulacja własna	Utylizacja odpadów niebezpiecznych pochodzących z rozbiórek - szkło	t	0,19		
Razem dział Roboty rozbiórkowe						
1,2	Wykopy					
17 d.1.2	KNR 2-01 0317-02	Wykopy liniowe pod fundamenty w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopata głębokość do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m	m3	52,54		
18 d.1.2	KNR 2-01 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m	m3	35,52		
19 d.1.2	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3	35,52		
20 d.1.2	KNR 2-01 0212-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - wywóz nadmiaru gruntu	m3	17,02		
21 d.1.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za 9 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m3	17,02		
Razem dział Wykopy						
1,3	Fundamenty					
22 d.1.3	KNR 2-02 0201-01	Podkład pod ławy fundamentowe beton B7,5	m3	1,79		
23 d.1.3	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z wykorzystaniem pompy do betonu	m3	6,21		
24 d.1.3	KNR 2-02 0202-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z wykorzystaniem pompy do betonu	m3	0,32		
25 d.1.3	KNR 2-02 0206-01	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z wykorzystaniem pompy do betonu	m2	8,09		
26 d.1.3	KNR 2-02 0206-05	Ściany betonowe - dodatek za 5 cm różnicy grubości - z wykorzystaniem pompy do betonu	m2	8,09		
27 d.1.3	KNR-W 2-02 0101-06	Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	4,92		
28 d.1.3	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych	m2	8,32		
29 d.1.3	KNR 2-02 0904-01	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach fundamentowych	m2	38,81		

Sheet1

30 d.1.3	KNR 0-41 0115-02	Docieplenie ścian piwnic płytami styrodur 3035CS gr. 8cm mocowanymi całopowierzchniowo	m2	19,56		
31 d.1.3	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	19,56		
32 d.1.3	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m2	19,56		
33 d.1.3	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t	0,02		
34 d.1.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zebrowane	t	0,19		
Razem dział Fundamenty						
1,4 Roboty mурowe						
35 d.1.4	KNR 9-01 0104-02	Ściany zewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M24	m2	61,52		
36 d.1.4	KNR 9-01 0104-01	Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków wapienno-piaskowych gr. 18cm	m2	24,70		
37 d.1.4	KNR 9-01 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków wapienno-piaskowych gr. 12cm	m2	56,55		
38 d.1.4	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł - do wysokości dachu	m3	2,75		
39 d.1.4	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych - ponad dachem	m3	0,83		
40 d.1.4	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3	3,60		
41 d.1.4	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	7,20		
42 d.1.4	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.	4,00		
43 d.1.4	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 140 mm	m	3,00		
44 d.1.4	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m	3,00		
45 d.1.4	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2	0,63		
46 d.1.4	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m	5,16		
47 d.1.4	KNR 2-02 0609-10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie - docieplenie wnętrza wieżyczki	m2	11,88		
48 d.1.4	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	21,60		
49 d.1.4	KNR 2-02 0126-01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	4,00		
50 d.1.4	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	5,00		
51 d.1.4	KNR 2-02 0617-09	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych taśma dylatacyjna PCW szerokości 350 mm '4'	m	13,16		
52 d.1.4	KNR 2-02 0609-10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 1cm pionowe w dylatacji	m2	8,00		
53 d.1.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	3,00		
54 d.1.4	KNR 2-17 0101-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 %	m2	0,42		
Razem dział Roboty mурowe						
1,5 Roboty żelbetowe i betonowe						
55 d.1.5	KNR 2-02 0212-12	Wierce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm	m3	1,85		
56 d.1.5	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t	0,03		
57 d.1.5	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zebrowane	t	0,13		
Razem dział Roboty żelbetowe i betonowe						
Razem dział ROBOTY BUDOWLANE						
Wartość kosztorysowa netto						
Podatek VAT						
Wartość kosztorysowa brutto						