

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M-CI DRZYZDÓWKI (0+153,10-0+675,70)
ADRES INWESTYCJI : obręb ROZDZIN: 417 , Gmina Kluki, powiat bełchatowski
INWESTOR : GMINA KLUKI
ADRES INWESTORA : 97-415 KLUKI KLUKI 88
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 05.2012

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartosc kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartosc kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Drzyzdówki GM KLUKI					
1					
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym.(tyczenie pasa drogowego)	km	0.523	
		0.523			
				RAZEM	0.523
2	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1	0101-02	522.6*4.4	m ²	2299.440	
				RAZEM	2299.440
3	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.1	1406-04	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2					
PRZEPUST WYMIANA					
4	KNK 2-06	Rozbiórka przepustów z rur o śr. 40 cm	m		
d.2	0811-01	4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
5	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m ³		
d.2	0202-06	4.0	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNNR 6	Przepusty rurowe pod jezdnią - ławy fundamentowe żwirowe	m ³		
d.2	0605-01	0.72	m ³	0.720	
				RAZEM	0.720
7	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m		
d.2	0605-06	6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000
3					
PODBUDOWA					
8	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.3	0103-03	2299.44	m ²	2299.440	
				RAZEM	2299.440
9	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych(kruszywo dolomitowe) gr. 12 cm	m ²		
d.3	0113-01	2299.44	m ²	2299.440	
				RAZEM	2299.440
10	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (kruszywo dolomitowe) gr. 8 cm	m ²		
d.3	0113-05	2299.44	m ²	2299.440	
				RAZEM	2299.440
11	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.3	1005-07	522.6*4	m ²	2090.400	
				RAZEM	2090.400
4					
NAWIERZCHNIA					
12	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.4	0309-02	2090.40	m ²	2090.400	
				RAZEM	2090.400
13	KNNR 6	Nawierzchnie z pospółki, warstwa gr. 15 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie	m ²		
d.4	0202-02	522.6	m ²	522.600	
				RAZEM	522.600

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Drzyzdówki GM KLUKI						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.(tyczenie pasa drogowego)	km	0.523		
d.1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	522.6*4.4 = 2299.440		
d.1	KNNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	3		

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	RAZEM	Uprozczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		

OGÓLEM

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2		PRZEPUST WYMIANA				
d.2	KNK 2-06 0811-01 analogia	Rozbiórka przepustów z rur o śr. 40 cm	m	4.5		
d.2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m ³	4.0		
d.2	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod jezdnią - ławy fundamentowe żwirowe	m ³	0.72		
d.2	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m	6.0		

PODSUMOWANIE

PRZEPUST WYMIANA

	RAZEM	Uprozczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		

OGÓLEM

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3		PODBUDOWA				
d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2299.44		
d.3	KNNR 6 0113-01 analogia	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych(kruszywo dolomitowe) gr. 12 cm	m ²	2299.44		
d.3	KNNR 6 0113-05 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (kruszywo dolomitowe) gr. 8 cm	m ²	2299.44		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
11 d.3	KNNR 6 1005-07 CPV 45233000-9	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	522.6*4 = 2090.400		

PODSUMOWANIE

PODBUDOWA

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		

OGÓLEM

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4		NAWIERZCHNIA				
12 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	2090.40		
13 d.4	KNNR 6 0202-02	Nawierzchnie z pospółki, warstwa gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie - pobocza	m ²	522.6		

PODSUMOWANIE

NAWIERZCHNIA

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		

OGÓLEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		
VAT [V]		
RAZEM		

OGÓLEM

Słownie: