

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa drogi gminnej w miejscowości Laski (ETAP II - odc. P2-K2)					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierz-	ha		
d.1	0102-01	chni. (3*260)/10000	ha	0,078	
				RAZEM	0.078
2	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za	m ²		
d.1	0113-01	pomocą sypcharek 265.2*3	m ²	795.600	
				RAZEM	795.600
2 JEZDNIA					
3	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w te-	km		
d.2	0111-01	renie równinnym, (265.2)/1000	km	0.265	
				RAZEM	0.265
4	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na ca-	m ²		
d.2	0101-01	łej szerokości jezdni 265.2*5.4+50	m ²	1482.080	
				RAZEM	1482.080
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w	m ²		
d.2	0103-03	gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1482.08	m ²	1482.080	
				RAZEM	1482.080
6	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 11 cm	m ²		
d.2	0113-02	1482.08	m ²	1482.080	
				RAZEM	1482.080
7	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm	m ²		
d.2	0113-04	1482.08	m ²	1482.080	
				RAZEM	1482.080
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-	m ²		
d.2	0309-02	bości 4 cm (warstwa ścieralna) 265.2*5+45	m ²	1371.000	
				RAZEM	1371.000
9	KNNR 6	Nawierzchnie z pospółki, warstwa gr. 15 cm z kruszywa rozściełanego	m ²		
d.2	0202-02	ręcznie - pobocza 0.75*265.2*2	m ²	397.800	
				RAZEM	397.800
10	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki 70 z rur stalowych	szt.		
d.2	0702-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor-	szt.		
d.2	0702-05	macyjne o pow. ponad 0.3 m2 folia odbłaskowa II generacji (A-3, B-33)	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
12	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor-	szt.		
d.2	0702-04	macyjne o pow. do 0.3 m2 - TABLICZKA T-4	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Budowa drogi gminnej w miejscowości Laski (ETAP II - odc. P2-K2)						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni.	ha	(3*260)/		
d.1	0102-01			10000 =		
				0.078		
2	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	265.2*3 =		
d.1	0113-01			795.600		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PODSUMOWANIE

		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
OGÓLEM			

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2		JEZDNIA				
3	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	(265.2)/		
d.2	0111-01			1000 =		
				0.265		
4	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m ²	265.2*5.4+		
d.2	0101-01			50 =		
				1482.080		
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1482.08		
d.2	0103-03					
6	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 11 cm	m ²	1482.08		
d.2	0113-02					
7	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm	m ²	1482.08		
d.2	0113-04					
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	265.2*5+		
d.2	0309-02			45 =		
				1371.000		
9	KNNR 6	Nawierzchnie z pospółki, warstwa gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie - pobocza	m ²	0.75*		
d.2	0202-02			265.2*2 =		
				397.800		
10	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki 70 z rur stalowych	szt.	1		
d.2	0702-01					
11	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 folia odbłaskowa II generacji (A-3, B-33)	szt.	2		
d.2	0702-05					
12	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - TABLICZKA T-4	szt.	1		
d.2	0702-04					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

	JEZDZIA	
	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		
	OGÓLEM	

Słownie: