
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA OSIEDLU LEŚNE W KLUKACH
ADRES INWESTYCJI : JEZDNIĄ-AKACJOWĄ - SPACEROWĄ II 0+052,00÷83.53 oraz spacerowa III 0+000,00÷0+082.62
INWESTOR : GMINA KLUKI
ADRES INWESTORA : 97-415 KLUKI KLUKI 88
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2015

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
OSIEDLE LEŚNE					
1					
ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNNR 6	Rozebranie podbudowy z kruszywa śr. gr. 12 cm mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)- (istn. konstrukcji drogi z transportem odzysku w miejsce wskazane przez Inwestora)	m ³		
d.1	0801-02 z.o.2.7. 9902-01	1693*0.12	m ³	203.160	
				RAZEM	203.160
2					
Roboty Przygotowawcze					
2	KNNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.2	1406-04	13.0	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
3	KNNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
d.2	1406-03	9.0	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
3					
JEZDNI-AKACJOWA - SPACEROWA II 0+052,00÷83.53 oraz spacerowa III 0+000,00÷0+082.62					
4	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.3	0111-01 CPV 45100000-8	0.3	km	0.300	
				RAZEM	0.300
5	KNNR 6	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników (zwiększono do 24 cm)	m ²		
d.3	0102-02	Krotność = 1.2 1608.0	m ²	1608.000	
				RAZEM	1608.000
6	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowylad.- odwóz nadmiaru gruntu	m ³		
d.3	0202-08 CPV 45100000-8	548.0	m ³	548.000	
				RAZEM	548.000
7	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- (zwiększono odległość o kolejne 4km)	m ³		
d.3	0208-02	Krotność = 4 548.0	m ³	548.000	
				RAZEM	548.000
8	KNNR 1	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przrzutem gruntu uzyskanego z ukoju; grunt kat.III-IV - roboty poprzeczne	m ³		
d.3	0406-02	42.1	m ³	42.100	
				RAZEM	42.100
9	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0403-03 CPV 45233000-0	611.0	m	611.000	
				RAZEM	611.000
10	KNNR 6	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm granulacja 31,5-63	m ²		
d.3	0113-01 CPV 45233000-9	1608.0	m ²	1608.000	
				RAZEM	1608.000
11	KNNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm granulacja 0-31,5	m ²		
d.3	0113-04 CPV 45233000-9	1608.0	m ²	1608.000	
				RAZEM	1608.000
12	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.3	1005-06 CPV 45233000-9	1608.0	m ²	1608.000	
				RAZEM	1608.000
13	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.3	1005-07 CPV 45233000-9	1608.0	m ²	1608.000	
				RAZEM	1608.000
14	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.3	0309-02 CPV 25233000-9	1608.0	m ²	1608.000	
				RAZEM	1608.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR 1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. 950.0	m ²		
d.3	0507-01		m ²	950.000	
				RAZEM	950.000