

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 2422, 1398/3 wraz z przebudową w zakresie skrzyżowań z DP nr 1902E na dz. 1334/2, 1398/2, 2367/1 oraz skrzyżowania z drogą gminną na dz. 2385 w m. Kaszewice.  
ADRES INWESTYCJI : DZ.DROG. NR 1334/2, 1398/2, 2367/1, 1398/3, 2422, 2385 - OBR. OBR. 03 -KASZEWICE, GMINA KLUKI  
INWESTOR : GMINA KLUKI  
ADRES INWESTORA : KLUKI 88 97-415 KLUKI  
BRANŻA : DROGOWA  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS (DROGOWA)  
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2015

---

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
styczeń 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>KASZEWICE ZA SZKOLA</b>					
<b>1 45233000-9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, wycinka drzew</b>					
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.73980	km km		
				0.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.740</b>
2	KNR AT-03 d.1 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 26.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
3	KNNR 1 d.1 0103-03	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm 3	szt. szt.		
				3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	KNNR 1 d.1 0104-12	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności 6	szt. szt.		
				6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
4'	KNNR 1 d.1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km. 5	mp mp		
				5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
5	KNNR 1 d.1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. 20	mp mp		
				20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
<b>2 45233000-9 DROGA</b>					
<b>2.1 45233000-9 ROBOTY ZIEMNE-DROGOWE</b>					
6	KNNR 1 d.2. 0202-10 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 3444.00*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				344.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>344.400</b>
<b>2.2 45233000-9 PODBUDOWA - DROGA</b>					
7	KNNR 6 d.2. 0103-03 2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3444.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3444.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3444.000</b>
8	KNNR 6 d.2. 0113-02 2	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 3294.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3294.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3294.000</b>
9	KNNR 6 d.2. 0113-02 2	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (pod zjazdy) 15.0*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
<b>2.3 45233000-9 ROBOTY DROGOWE</b>					
10	KNNR 6 d.2. 1005-07 3	Skropienie emulsją asfaltową warstwy istniejącej nawierzchni 2996.00+26.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3022.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3022.000</b>
11	KNNR 6 d.2. 0309-02 3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 3022.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3022.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3022.000</b>
<b>3 45232000-2 UŁOŻENIE RUR OCHRONNYCH TYPU AROTA</b>					
12	KNNR 5 d.3 0701-04 D.02.01.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II 2.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNNR 5 d.3 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PVC o śr.do 140 mm 5.00	m m		
				5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
14	KNNR 5 d.3 0702-04 D.02.01.02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II 2.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>4</b>	<b>45233000-9</b>	<b>ODTWORZENIE ROWÓW</b>			
15	KNR 2-01	Odtworzenie rowów wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m <sup>3</sup> w gruncie kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odleg.do 1 km 588.596	m <sup>3</sup>		
d.4	0209-01		m <sup>3</sup>	588.596	
				<b>RAZEM</b>	<b>588.596</b>
16	KNK 2-06	Przepusty pod zjazdami - żwirowe fundamenty pod rury  (15*0.15)*10	m <sup>3</sup>		
d.4	0605-01 analogia		m <sup>3</sup>	22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
17	KNK 2-06	Przepusty pod zjazdami - rury PEHD o śr. 40 cm  6*10	m		
d.4	0605-04 analogia		m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
<b>5</b>	<b>45233000-9</b>	<b>POBOCZA</b>			
18	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm (pobocza) 739.80	m <sup>2</sup>		
d.5	0204-06		m <sup>2</sup>	739.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>739.800</b>