

Kluki, dn. 22.03.2017 r.

IN.271.4.2017

## WYJAŚNIENIA DO SWIZ

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Rozbudowę sieci wodociągowej w Zarzeczcu.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r (t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania i prośby o wyjaśnienie treści SWIZ:

### **Pytanie nr 1:**

Projekt zakłada wykonanie przewiertu sterowanego pod ciekami wodnymi i rzeką Widawką (dł. ok. 56mb), rurą stalową  $\varnothing$  323,9x5,6mm.

Ze względu na ograniczenie promienia gięcia rury stalowej nie ma możliwości wykonania przewiertu zgodnie z projektem. Istnieje możliwość wykonania przewiertu po zmianie materiału na rurę PEHD fi 315 SDR17 i zwiększenie zagłębienia trasy przewiertu.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na te zmiany?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany.

### **Pytanie nr 2:**

Zamawiający w SIWZ dopuszcza możliwość wykonania wodociągu metodą przewiertu sterowanego.

Jeżeli wykonawca zdecyduje się na wybór tej metody, czy Zamawiający dopuści możliwość wykonania przewiertu pod ciekami wodnymi i rzeką Widawką rurami do przewiertów, trójwarstwowymi, dla których nie ma potrzeby stosowania rur osłonowych?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza wykonywania przewiertu bez rur osłonowych.

### **Pytanie nr 3:**

Projekt przewiduje wycinki drzew, które są kolidują z trasą wodociągu. Kto będzie ponosił ewentualne koszty związane z opłatami za wycięcie drzew? Czy Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew? Jeżeli tak to prosimy o jej udostępnienie.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający uregulował kwestę związaną z pozwoleniem na wycinkę drzew. Wycięte drzewa Zamawiający zagospodaruje we własnym zakresie.

### **Pytanie nr 4:**

W załączonym przedmiarze w poz. 21 - mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną widnieje ilość 40 szt, i w krotności wstawiono współczynnik 15. Do czego odnosi się ten współczynnik i ile jest drzew do wycinki?

### **Odpowiedź:**

Przewiduje się wycinkę 40 szt. kolidujących drzew z projektowanym wodociągiem. Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia w celu uzyskania informacji koniecznych do obliczenia ceny, przygotowania oferty.

**Pytanie nr 5:**

Wg załączonego projektu - zasuw fi 150 jest 6szt, (Z1, Z2, Z3, Z4, schemat połączenia A i B); wg przedmiaru poz. 13 - 4szt, występuje zsuwa fi 100 (profil rys. 02 - pkt. I ) nie ma jej ujętej w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące ilości i pozycje.

**Odpowiedź:**

Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary są elementem pomocniczym i służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

**Wójt Gminy Kluki**

**Karol Sikora**